

GKI.271.11.6.2021

Lidzbark Warmiński, 2021-08-26

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: Budowa infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu w ramach Projektu: „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim – etap II”. Znak Sprawy: GKI.271.11.2021

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz 286 ust.1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 25.08.2021 roku zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Jakie elementy monitoringu przewidziane są w serwerowni, dot. branży telekomunikacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje rozbudowy serwerowni.

Pytanie 2: Na planie zagospodarowania terenu branży telekomunikacyjnej rys T-01A projektowane rury RHDPE kończą się w studni SK-1 przy schodach terenowych. Ze studni rury przechodzą przez kładkę do studni telekomunikacyjnej istniejącej na dz. 25/8 – zaznaczono kolorem szarym wg odrębnego opracowania. Czy ten odcinek również należy przyjąć do wyceny?. Jeśli tak, to proszę o udostępnienie projektu i korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Przedmiotowego odcinka nie należy brać pod uwagę przy wycenie przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3: W przedmiarze robót oraz opisie technicznym przyjęto jedną lunetę podwójną w punkcie widokowym na nasypie kolejowym. Na PZT oznaczono czarną kropkę – brak opisu w legendzie. Ponadto na PZT lunety zaznaczono kolorem różowym w ilości 4 szt. Proszę o wyjaśnienie, jaką ilość należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź: Zgodnie z Projektem budowlanym, należy przyjąć jedną podwójną lunetę.

Pytanie 4: Na rysunkach PZT załączonych do projektu budowlanego wskazano wiaty na przenośne toalety – szt 2, natomiast w PZT załączonym osobno na stronie Zamawiającego oraz przedmiarze robót wskazano wiatę – 1 szt. Proszę o wyjaśnienie jaką ilość przyjąć do wyceny?

Odpowiedź: Do wyceny i realizacji należy przyjąć altany 2 szt., wiata dla toalety przenośnej 1 szt.

Pytanie 5: Na rysunkach PZT załączonych do projektu budowlanego wskazano ławki – szt 18, kosze na odpady -9 szt, natomiast w PZT załączonym osobno na stronie Zamawiającego sa ilości odpowiednio 16szt i 8 szt, w przedmiarze robót zaś wskazano ilość 20 sz i 10 szt odpowiednio. Ponadto pojawiają się ławki z oparciami i bez oparc. Proszę o wyjaśnienie jaką ilość przyjąć do wyceny ławek i koszy, oraz wskazać typ ławki? Proszę o wskazanie jaką ilość tablic informacyjnych przyjąć do wyceny, w opisie projektu budowlanego, w przedmiarze robót i na PZT wskazane sa inne ilości. Proszę o sprecyzowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanym do wyceny i realizacji należy przyjąć 10 szt. ławek z oparciem, 10 szt. ławek bez oparcia, 15 szt. koszy na odpady, ilość tablic informacyjnych – 3 szt.

Pytanie 6: W opisie projektu budowlanego znajduje się zapis, iż należy wzdłuż ciągu pieszo – rowerowego ustawić stół piknikowy, brak tej pozycji w przedmiarze oraz na PZT. Proszę o wskazanie typu i parametrów stołu piknikowego.

Odpowiedź: Stół piknikowy należy dobrać do powierzchni, na której zostanie posadowiony, oraz wykonać z materiałów jednorodnych z pozostałymi elementami małej architektury.

Pytanie 7: W przedmiarze robót przyjęto na całości nawierzchnię mineralno – żywiczną o gr. 2,5 cm, natomiast w opisie projektu budowlanego branży drogowej wskazano, iż na dz. 5/11, 42/2 na dojeździe do toalety przenośnej

wskazano grubość warstwy mineralno – żywiczej 4 cm. Proszę o podanie dokładnej powierzchni nawierzchni ze zwiększoną grubością warstwy ścieranej, lub dokładnie wskazać na PZT.

Odpowiedź: Długość nawierzchni ze zwiększoną grubością warstwy ścieranej wynosi 400m²

Pytanie 8: Na PZT wzdłuż ciągu pieszo – jezdni pojawia się nawierzchnia oznaczona szrafurą w kratkę, proszę o wyjaśnienie czy należy tu przewidzieć nawierzchnię mineralno – żywiczną? Brak opisu w legendzie.

Odpowiedź: Tak, oznaczenie drogi tylko dla rowerów.

Pytanie 9: Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia gliniasto – żwirowa ciągu pieszo – rowerowego jest zaprojektowana pomiędzy nasypami kolejowymi oraz na ul. Kwiatowej. Wg naszych obliczeń nawierzchni jest łącznie 703 m², a nie jak wskazano w przedmiarze 439 m². Proszę o dokładne podanie powierzchni.

Odpowiedź: Długość nawierzchni wynosi 439 mb, powierzchnia 1097,5

Niniejsze wyjaśnienia stanowią równocześnie modyfikację treści zapisów SWZ, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Zatwierdził
BURMISTRZ
Jacek Wiśniowski

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a