


PRZEKRÓJ A-A PRZEZ TARAS NAD WESTYBULEM -  
inwentaryzacja skala 1:50



płytki kamienne z dolomitu 3 cm
klej 3 cm
wylewka betonowa 6 cm
styropian 2 x 5cm
papa bitumiczna 1 cm
beton wyrównawczy
wypełnienie pach sklepienia
tynk cementowo-wapienny

płytki kamienne
klej
beton wyrównawczy
papa bitumiczna
wylewka cementowa
żwirobeton
żużel granulowany

Obiekt: Remont tarasu i elewacji frontowej w obrębie westybulu pałacu Radziwiłłów w Balicach k. Krakowa z programem prac konserwatorskich i przebudową instalacji elektrycznej w zakresie ogrzewania wpustów odprowadzających wody opadowe z tarasu. 32-083 Balice k. Krakowa ul. Krakowska 1, nr geod. dz. 472/57, obr. 0002 Balice, jedn. ew. Zabierzów		
Temat opracowania: Projekt budowlany - inwentaryzacja		
Treść rysunku : Przekrój A-A przez taras nad westybulem		
Projektant : mgr inż.arch. Dorota Orłowska upr. bud. nr UAN-VIII-7342/205/93		
Sprawdzający : mgr inż.arch. Inga Siedlecka-Papis upr. bud. nr 28/SLOKK/2014/II		Podpis:
Skala: 1:50	Data: 07.2021 r. Nr rys. 3P-AB	