

## Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja

PRZEBUDOWA DROGI

DROGA POWIATOWA NR 2826C FALISZEWO - RYBINY od km 6+030 do km 7+002 dł. 0,972 km

wyrownanie istniejącej nawierzchni. wykonanie w-wy ścieralnej, regulacja i wzmocnienie poboczy oraz roboty odwadniające

### Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	D01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	BCD D-01.01.01.11.01 BCD_202202	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym  0,972	km  km	  0,972	  0,972
2	D-4.00.00.00	PODBUDOWY			
2.1	BCD D-04.03.01.12.02 BCD_202202	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem  5,0*972	m2  m2	  4 860,000	  4 860,000
2.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202202	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  5,0*972	m2  m2	  4 860,000	  4 860,000
3	D05.03.00.00	NAWIERZCHNIE			
3.1	BCD D-05.03.05.11.01 BCD_202202	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  5,0*972	m2  m2	  4 860,000	  4 860,000
3.2	BCD D-04.03.01.22.04 BCD_202202	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową  5,0*972	m2  m2	  4 860,000	  4 860,000
3.3	BCD D-05.03.05.21.05 BCD_202202	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm  5,0*972	m2  m2	  4 860,000	  4 860,000
4	D.06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
4.1	BCD D-06.03.02.12.01 BCD_202202	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład  972*2*1,5	m2  m2	  2 916,000	  2 916,000
4.2	BCD D-04.04.02.51.02 BCD_202202	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm  972*2*0,75	m2  m2	  1 458,000	  1 458,000
4.3	BCD D-06.04.01.21.02 BCD_202202	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm  958+952	m  m	  1 910,000	  1 910,000
5	GG.00.12.01	DEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA			
5.1	GG.00.12.01 45233000-9 BCD_202202	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączenie jej do zasobów geodezyjnych.  1	kpl.  kpl.	  1,000	  1,000

**PROJEKTANT**

*Roman Skrzyński*

ul. Wyzwolenia 59/7, 88-200 Radziejów

☎ (0) 536 519 535

uprawnienia budowlane nr ewid. 146/55/9  
uprawnienia projektowe nr ewid. 146/78 'c