

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont pomieszczeń - roboty sanitarne - etap II

Adres obiektu budowlanego: ul. Nowogrodzka 4, 18-400 Łomża

Zamawiający: Miasto Łomża,, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

18.06.2021

INSPEKTOR NADZORU
ds. sanitarnych Urzędu Miejskiego w Łomży
Wydział Inwestycji, Rozwoju
i Funduszy Zewnętrznych

mgr inż. Marek Sobieszuk
Upr. bud. Nr POL/0039/OWOS/03

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Instalacja c.o. - roboty montażowe		
1	KNNR 4 0404-01	SST2-03	rura przyłączna do grzejnika śr. 16x2,0	m	46,000
			12+34		46,00000
2	KNNR 4 0406-03	SST2-03	Próby szczelności instalacji z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prób a	1,000
			1		1,00000
3	KNNR 4 0436-01	SST2-03	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.	23,000
			3+20		23,00000
4	KNNR 4 0412-01	SST2-03	głowice termostatyczne do grzejników	szt.	23,000
			3+20		23,00000
5	KNNR 4 0427-01	SST2-03	zestaw zaworowy przyłączeniowo-odcinający do grzejników	kpl.	23,000
			3: 3+20		23,00000
6	KNNR 4 0412-06	SST2-03	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.	10,000
			2+8		10,00000
			Dział nr 2. Instalacja c.o. - grzejniki		
7	KNNR 4 0418-03	SST2-03	grzejnik płytowy H=600mm, długość do 1800mm, głęb=170mm (wymiana istniejących grzejników na nowe - dobór wg. wymiarów i mocy istniejących grzejników)	szt.	23,000
			1+1+1+20		23,00000
			Dział nr 3. Instalacja c.o. - roboty izolacyjne		
8	KNR 0-34 0101-10	SST2-03	Izolacja rurociągów śr. 16mm	m	12,000
			12		12,00000
			Dział nr 4. Roboty towarzyszące instalacji c.o.		
9	KNR 4-01 0333-09	SST2-03	Przebicie otworów w ścianach	szt.	16,000
			4+12		16,00000
10	KNR 4-01 0323-03	SST2-03	Zamurowanie przebić w ścianach	szt.	16,000
			4+12		16,00000
11	KNR 4-01 0339-03	SST2-03	Wykucie bruzd w ścianach	m	12,000
			12		12,00000
12	KNR 4-01 0325-04	SST2-03	Zamurowanie bruzd w ścianach	m	12,000
			12		12,00000
13	Kalkulacja własna		Wykonanie zabudów instalacji oraz grzejników (zgodnie z wymaganiami Użytkownika)	kpl	1,000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 5. System Wywiewny - Wspom.		
14	KNR 2-17 0206-01	SST2-04	wentylator łazienkowy d=120	szt.	4,000
			4		4,00000
15	KNR 2-17 0206-01	SST2-04	wentylator łazienkowy d=200	szt.	1,000
			1		1,00000
			Dział nr 6. Roboty demontażowe		
16	KNNR 8 0410-0400		Demontaż rurociągu stalowego średnicy 40-50mm o połączeniach spawanych, na ścianie (demontaż nieczynnej instalacji wodnej)	m	8,000
17	KNNR 8 0410-01	SST2-03	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 15 mm na ścianie	m	46,000
			26+20		46,00000
18	KNNR 8 0422-01	SST2-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.	23,000
			6+17		23,00000
19	KNNR 8 0412-05	SST2-03	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt	46,000
			12+34		46,00000