

PRZEDMIAR ROBÓT 1365/01/C

ROBOTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIOWE

ObiektModernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Branżabudowlana

Kod CPV45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Adresul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, działka nr. 236, obręb 89

InwestorTEATR WYBRZEŻE

WykonawcaWAPA Warsztat Architektury ul. Armii Krajowej 85, 81-844 Sopot

Biuro kosztorysoweDM KOSZTORYSY ul. Łanowa 15, 80-777 Gdańsk, dmandycz@wp.pl, 502-080-412

Powierzchnia użytkowa1100 m2Cena jednostkowa

Poziom cenSekocenbud - I Kwartał 2023 (ceny średnie)

Na podstawie projektu wykonawczego

WAPA Warsztat Architektury ul. Armii Krajowej 85, 81-844 Sopot

Sporządził Dariusz Mandycz

Gdańsk 3 kwietnia 2023 r.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Opis robót	Wartość
1	CZĘŚĆ ROZBIÓRKOWA	
1.1	Elementy budowlane	
1.2	Elementy instalacyjne	
1.3	Elementy wyposażeniowe	
1.4	Wywóz i utylizacja	
2	CZĘŚĆ BUDOWLANA	
2.1	Roboty konstrukcyjne	
2.2	Ścianki działowe i obudowy	
2.3	Wykończenia podłogowe	
2.4	Wykończenia ścienne	
2.5	Wykończenia sufitowe	
2.6	Stolarka wewnętrzna	
2.7	Elementy pozostałe	
2.8	Rusztowania	
3	CZĘŚĆ INSTALACYJNA	
3.1	Biały montaż	
3.2	Oprawy oświetleniowe	
4	CZĘŚĆ WYPOSAŻENIOWA	
4.1	Klub aktora	
4.2	Garderoby (pokoje)	
4.3	Garderoby (łazienki)	
4.4	Łazienki ogólne	
4.5	Pralnia	
4.6	Korytarze	
4.7	Rekwizytornia	
4.8	Sekretariat i gabinet dyrektora	
4.9	Magazyny	
4.10	Dostawa i montaż	
	Razem	
	Generalne wykonawstwo	
	Ogółem kosztorys	

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1 CZĘŚĆ ROZBIÓRKOWA				
		1.1 Elementy budowlane				
1	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1,00		
2	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	29,00		
3	KNR-W 4-01 0353/10	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2m2 $3*3+1,5*2*4 = 21,00m2$	m2	21,00		
4	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie sufitów podwieszonych $190+130+114+92 = 526,00m2$	m2	526,00		
5	KNR 4-04 0406/05	Demontaż odbojnic drewnianych	m	60,00		
6	KNR-W 4-01 0820/08	Rozebranie okładziny ściennej ceramicznej $2,5+8+18+28+5,2+40+36+23 = 160,70m2$	m2	160,70		
7	KNR-W 4-01 0348/02	Rozebranie ścian wewnętrznych murowanych $0,46*2*2 = 1,84m3$ $0,26*2,95*7,75 = 5,94m3$ $0,36*2*0,7 = 0,50m3$	m3	8,28		
8	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek murowanych o grubości 1/2 cegły $2,8*6 = 16,80m2$	m2	16,80		
9	KNR 4-04 0502/01	Rozebranie ścianek z elementów lekkich pełnych $2,8*36,8 = 103,04m2$	m2	103,04		
10	KNR 4-04 0502/02	Rozebranie ścianek z elementów lekkich oszklonych $12*2,7 = 32,40m2$	m2	32,40		
11	KNR K-06 0102/04	Rozebranie obudów z płyt gipsowo-kartonowych $2,8*(2,5+2,3) = 13,44m2$ $1,4*0,8*3,02 = 3,38m2$	m2	16,82		
12	KNR 4-04 0504/07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	10,24		
13	KNR 4-04 0504/06	Rozebranie posadzek z wykładzin dywanowych $53,46+250+282+163 = 748,46m2$	m2	748,46		
14	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych $28,41+15,84+16,22+9,5 = 69,97m2$	m2	69,97		
15	KNR 4-04 0501/01	Rozebranie posadzek panelowych	m2	48,59		
16	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie posadzek drewnianych na legarach (deska sceniczna)	m2	122,00		
17	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru parapetów	szt	18,00		
18	KNR-W 4-01 0819/05	Rozebranie podestu i pochylni drewnianej $5+2 = 7,00m2$	m2	7,00		
19	KNR 4-04 0402/01	Rozebranie stopni stalowych	m2	3,00		
		1.2 Elementy instalacyjne				
20	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń i instalacji wentylacyjnych	m2	16,59		
21	Kalkulacja własna	Demontaż urządzeń i instalacji teletechnicznych	m2	459,20		
22	KNR-W 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	szt	222,00		
		1.3 Elementy wyposażeniowe				
23	KNR-W 4-02 0234/08	Demontaż ustępu z miską porcelanową z zakorkowaniem	szt	10,00		
24	KNR-W 4-02 0234/06	Demontaż umywalki z zakorkowaniem	szt	10,00		
25	KNR-W 4-02 0234/07	Demontaż wanny lub brodzika z zakorkowaniem	szt	4,00		
26	KNR-W 4-02 0141/01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt	10,00		
27	KNR-W 4-02 0141/03	Demontaż baterii wannowej lub natryskowej	szt	4,00		
28	KNR-W 4-01 0353/11	Demontaż aneksu kuchennego i szaf w zabudowie	m	18,35		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1,9+4,6+1,85+5*2 = 18,35m				
29	KNR-W 4-01 0917/03	Demontaż wyposażenie łazienkowego (umywalkowego) 10*3 = 30,00szt	szt	30,00		
		1.4 Wywóz i utylizacja				
30	KNR-W 4-01 0106/04	Usunięcie elementów z rozbiórki z kondygnacji naziemnych budynku 0,005*(60+18) = 0,39m3 0,01*(526+160,7+10,24+748,46+69,97) = 15,15m3 0,02*48,59 = 0,97m3 0,03*(122+7+3) = 3,96m3 0,05*(2+27*2+21+103,04+16,82+32,4) = 11,46m3 0,15*16,8 = 2,52m3 8,28 = 8,28m3	m3	42,73		
31	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie elementów rozbiórkowych samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km	m3	42,73		
32	ZNR 1 0103/02.10	Przewóz samochodami o ładowności od 3,6-6,0t materiałów sztukowych na odległość do 10km	kurs	2,00		
33	Kalkulacja własna	Utylizacja materiału z rozbiórki zmieszanego 42,73*2 = 85,46t	t	85,46		
		2 CZĘŚĆ BUDOWLANA				
		2.1 Roboty konstrukcyjne				
34	KNR-W 4-01 0347/04	Wykucie gniazd dla belek w ścianach murowanych o głębokości 2 cegły	szt	6,00		
35	ZNK 23-01 0112/01	Nadproża z kształtowników stalowych IPE 120 0,0104*1,5*2*3 = 0,09t	t	0,09		
36	KNR-W 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stopkach belek 1,5*2*3 = 9,00m	m	9,00		
37	KNR-W 4-01 0328/05.1	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0,05m3 "na pełno"	szt	6,00		
38	KNR-W 2-02 0219/01.2	Stopnie schodowe betonowe 4,6*0,2 = 0,92m3	m3	0,92		
		2.2 Ścianki działowe i obudowy				
39	KNR-W 4-01 0332/07	Wykonanie wnęki pod hydrant w ścianach murowanych o głębokości do 1 cegły	szt	2,00		
40	KNR-W 2-02 0104/02.1	Ściany murowane z cegły pełnej o grubości 1 i 1/2 cegły i wysokości ponad 4,5m 2*(0,85+0,8) = 3,30m2	m2	3,30		
41	KNR-W 2-02 0103/03.1	Ściany murowane z cegły pełnej o grubości 2 cegieł i wysokości do 4,5m 2*2 = 4,00m2	m2	4,00		
42	KNR-W 2-02 2003/04	Ścianki z płyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o grubości 50mm 2,8*28 = 78,40m2	m2	78,40		
43	KNR-W 2-02 2003/06	Ścianki z płyt gipsowych pokrytych obustronnie dwuwarstwowo na rusztach o grubości 100mm 2,8*(5,2+15,3) = 57,40m2 2,6*2,56 = 6,66m2	m2	64,06		
44	KNR 0-14 2011/06	Ścianki gipsowe instalacyjne na rusztach pojedynczych dwuwarstwowe o grubości 100mm 2,8*(10,8+2,5+2,3) = 43,68m2	m2	43,68		
		2.3 Wykończenia podłogowe				
45	KNR-W 3 0809/03	Wyrównanie podłogi betonowych przez szlifowanie 11,5+11*3 = 44,50m2	m2	44,50		
46	KNR K-32 0201/05	Wyrównanie podłoga przy średniej głębokości ubytków do 5mm 10,24+748,46+69,97+48,59+122 = 999,26m2	m2	999,26		
47	KNR K-32 0201/01	Oczyszczenie starego podłoga pod nowe warstwy posadzkowe	m2	999,26		
48	KNR K-32 0201/06	Gruntowanie jednokrotnie podłoga pod okładziny posadzek	m2	20,70		
49	KNR K-32 0202/01	Izolacja z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny posadzek z płytek	m2	20,70		
50	KNR K-32 0204/04	Posadzki z płytek gresowych 5+8,2+7,5 = 20,70m2	m2	20,70		
51	KNR-W 2-02 1130/02	Warstwy gruntujące do wykładzin z tworzyw sztucznych	m2	528,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
52	KNR-W 2-02 1123/01	Posadzki z wykładzin tkanych dywanowych $110+135+133+150 = 528,00\text{m}^2$	m2	528,00		
53	KNR-W 2-02 1123/04	Zgrzewanie połączeń wykładzin z tworzyw sztucznych na posadzkach	m2	528,00		
54	KNR-W 2-02 1130/03	Warstwy gruntujące do wykładzin tekstylnych	m2	250,00		
55	KNR-W 2-02 1124/02	Posadzki z wykładzin dywanowych $102+148 = 250,00\text{m}^2$	m2	250,00		
56	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych winylowych $142+6,45+43 = 191,45\text{m}^2$	m2	191,45		
57	KNR-W 2-02 1122/02	Posadzka drewniana z desek scenicznych	m2	126,00		
58	KNR-W 2-02 1126/07	Warstwy gruntujące pod posadzki epoksydowe niezbrojone	m2	44,50		
59	KNR-W 2-02 1126/01	Posadzki epoksydowe powłokowe o grubości 0,5mm $11,5+11*3 = 44,50\text{m}^2$	m2	44,50		
60	KNR-W 2-02 1124/06	Listwy krawędziowe aluminiowe $56,5+58*3 = 230,50\text{m}$	m	230,50		
2.4 Wykończenia ścienne						
61	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby i poszpachlowaniem ubytków na ścianach	m2	2 202,20		
62	KNR-W 2-02 0803/03	Tynki zwykłe na ścianach i słupach kategorii III $2*(3,6+4) = 15,20\text{m}^2$	m2	15,20		
63	KNR-W 2-02 0910/01	Tynki szlachetne na ścianach i powierzchni poziomych	m2	20,00		
64	KNR-W 2-02 2011/02	Gładzie na ścianach otynkowanych z gipsu szpachlowego o grubości 3mm	m2	15,20		
65	KNR-W 2-02 0830/01	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach z płyt gipsowych $2*(78,4+64,06)+43,68 = 328,60\text{m}^2$	m2	328,60		
66	KNR K-32 0101/06.1	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym $256+15 = 271,00\text{m}^2$	m2	271,00		
67	KNR K-32 0102/01	Izolacja folią w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian	m2	271,00		
68	KNR K-32 0103/04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych o wymiarach 60x60cm $-15+108+43+35+85 = 256,00\text{m}^2$	m2	256,00		
69	KNR K-32 0103/04	Okładziny ścian z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30cm (mozaika)	m2	15,00		
70	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi $15,2+328,6 = 343,80\text{m}^2$	m2	343,80		
71	KNR-W 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotnie ze szpachlowaniem i gruntowaniem farbami lateksowymi $-343,8+583+460+643+860 = 2 202,20\text{m}^2$	m2	2 202,20		
72	KNR-W 2-02 1520/02	Tapetowanie ścian tapetą tekstylną dekoracyjną $70+94+80+85 = 329,00\text{m}^2$	m2	329,00		
73	KNR-W 2-02 1036/04	Okładziny ścienne z paneli drewnianych MDF $60+123+85+102+65+197+74+72 = 778,00\text{m}^2$	m2	778,00		
74	KNR-W 2-02 1036/02	Okładziny ścienne z listew drewnianych	m2	48,00		
2.5 Wykończenia sufitowe						
75	KNR-W 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem farby i poszpachlowaniem ubytków na sufitach	m2	941,35		
76	KNR-W 2-02 2005/01	Sufity podwieszone na rusztach metalowych pojedynczych obłożony płytami gipsowymi dwuwarstwowo $170+60,5+92,15+60 = 382,65\text{m}^2$	m2	382,65		
77	KNR-W 2-05 0903/05	Sufity podwieszone na rusztach z płyt systemowych $24+8,7 = 32,70\text{m}^2$	m2	32,70		
78	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotnie podłoży gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi	m2	382,65		
79	KNR-W 2-02 1510/05	Malowanie dwukrotnie ze szpachlowaniem i gruntowaniem farbami lateksowymi $236+247+318+523-382,65 = 941,35\text{m}^2$	m2	941,35		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
2.6 Stolarka wewnętrzna						
80	KNR-W 2-02 1027/01	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe pełne (26szt) d1, d5, d6 1*2,06*16 = 32,96m2 d2 1,02*2,08 = 2,12m2 d3 0,9*2,06*9 = 16,69m2	m2	51,77		
81	KNR-W 2-02 1027/01	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe pełne (1szt) d4 1,6*2,06 = 3,30m2	m2	3,30		
82	KNR-W 2-02 1024/02	Drzwi drewniane wewnętrzne przesuwne (1szt) d7 1*2,06*2 = 4,12m2	m2	4,12		
83	KNR-W 2-02 1026/03	Drzwi drewniane pełne przeciwpożarowe EI30 (3szt) d8 1,6*2,06*3 = 9,89m2	m2	9,89		
84	KNR-W 2-02 1204/03	Drzwi stalowe jednoskrzydłowe pełne przeciwpożarowe EI60 (1szt) d9 1,1*2,1 = 2,31m2	m2	2,31		
85	KNR-W 2-02 1026/03	Drzwi drewniane pełne przeciwpożarowe EI60 (1szt) d5b 1*2,05 = 2,05m2	m2	2,05		
86	KNR-W 4-01 0921/17	Klamki drzwiowe	szt	33,00		
87	KNR-W 4-01 0921/03	Zamki drzwiowe wpuszczane bębnekowe	szt	23,00		
88	KNR-W 4-01 0921/04	Zamki drzwiowe wpuszczane łazienkowe	szt	10,00		
89	KNR-W 4-01 0921/02	Sprężyny automatyczne samozamykacze	szt	6,00		
2.7 Elementy pozostałe						
90	KNP 16 0426/02	Odbojnice ściennie ze stali malowanej proszkowo 0,7+1+3,15*3 = 11,15m	m	11,15		
91	KNR 2-02 1207/05	Balustrady schodowe nierdzewne z prętów lub kształtowników	m	2,00		
92	KNR-W 2-02 1218/04	Parapety z drewna klejonego dębowego o wymiarach 70x40cm	szt	18,00		
93	KNR 2-02 1214/03	Schody stalowe ze spocznikami z jednostronną poręczą o nachyleniu 45stopni	m2	3,80		
94	KNR 2-02 1214/05	Poręcze z kształtowników do schodów stalowych	m	2,10		
95	KNR-W 2-02 1034/07	Stopnie drewniane mocowane na konstrukcji stalowej o długości 1,1m	stop	15,00		
96	Kalkulacja własna	Renowacja żaluzji technicznej 1,5*0,45+1,25*0,9+1,25*0,55+1,8*0,55 = 3,48m2	m2	3,48		
2.8 Rusztowania						
97	KNR-W 2-02 1604/01	Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót sufitowych o wysokości do 4m 382,65+941,35 = 1 324,00m2	m2	1 324,00		
98	KNR-W 2-02 1604/05	Pomosty do rusztowań wewnętrznych rurowych do robót ściennych o wysokości do 4m 271+343,8+2202,2+329 = 3 146,00m2	m2	3 146,00		
99		Praca rusztowań - Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m	kpl	1,00		
3 CZĘŚĆ INSTALACYJNA						
3.1 Biały montaż						
100	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	szt	10,00		
101	KNR-W 2-15 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe dla NPS	szt	1,00		
102	KNR 2-15u2 0104/01	Ustępy z płuczką systemową podtylną	szt	9,00		
103	KNR 2-15u2 0104/01	Ustępy z płuczką systemową podtylną dla NPS	szt	1,00		
104	KNR-W 2-15 0234/01	Pisuary z płuczką systemową podtylną dla NPS	szt	1,00		
105	KNR-W 2-15 0232/02	Brodziki natryskowe	szt	5,00		
106	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe stojące	szt	5,00		
107	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe podtylnowe	szt	5,00		
108	KNR 2-15u2 0201/01	Baterie umywalkowe elektroniczne	szt	1,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
109	KNR-W 2-15 0137/09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным termostaticzne	szt	5,00		
		3.2 Oprawy oświetleniowe				
110	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L1	szt	25,00		
111	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L2	szt	10,00		
112	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L3	szt	10,00		
113	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L4	szt	15,00		
114	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L5	szt	3,00		
115	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L6	szt	5,00		
116	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L7	szt	5,00		
117	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L8	szt	15,00		
118	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L9	szt	3,00		
119	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L10	szt	1,00		
120	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L11	szt	4,00		
121	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L12	szt	37,00		
122	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L12a	szt	4,00		
123	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L13	szt	10,00		
124	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L14	szt	5,00		
125	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L15	szt	49,00		
126	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L16	szt	30,00		
127	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L17 25+12 = 37,00szt	szt	37,00		
128	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L18 4+1 = 5,00szt	szt	5,00		
129	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L19	szt	47,00		
130	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L20 4+2 = 6,00szt	szt	6,00		
131	KNR-W 5-08 0512/01	Oprawa oświetleniowa L21	szt	5,00		
		4 CZĘŚĆ WYPOSAŻENIOWA				
		4.1 Klub aktora				
132	ilość aneksów	Aneks kuchenny z wyposażeniem sprzętowym	szt	1,00		
133	Dostawa materiału	Siedzisko tapicerowane wbudowane	szt	1,00		
134	Dostawa materiału	Krzesła	szt	9,00		
135	Dostawa materiału	Sofa 3-osobowa	szt	1,00		
136	Dostawa materiału	Sofa 2-osobowa	szt	2,00		
137	Dostawa materiału	Stół drewniany	szt	1,00		
138	Dostawa materiału	Stolik kawowy	szt	3,00		
139	Dostawa materiału	Fotel	szt	6,00		
140	Dostawa materiału	Żaluzje drewniane czarne	szt	4,00		
141	Dostawa materiału	Dywan	szt	2,00		
142	Dostawa materiału	Biurko	szt	1,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
143	Dostawa materiału	Wieszak wolnostojący	szt	1,00		
144	Dostawa materiału	Sztukateria ścienna	m	32,00		
		4.2 Garderoby (pokoje)				
145	Dostawa materiału	Sofa / Szezelong z szufladami	szt	5,00		
146	Dostawa materiału	Szafa otwierana z frontem i szufladami	szt	5,00		
147	Dostawa materiału	Krzesło tapicerowane	szt	10,00		
148	Dostawa materiału	Toaletka z lustrem o oświetleniem LED	szt	5,00		
149	KNR-W 2-15 0142/04	Konstrukcja stalowa z drążkiem i półkami na buty	szt	5,00		
150	Dostawa materiału	Sztukateria ścienna	m	14,50		
		4.3 Garderoby (łazienki)				
151	KNR 0-35 0125/01	Kabiny natryskowe	szt	5,00		
152	KNR-W 2-15 0142/04	Lustra łazienkowe naścienne klejone	szt	5,00		
153	KNR-W 2-15 0142/04	Wieszaki ze stali nierdzewnej	szt	20,00		
154	Dostawa materiału	Blat i półka łazienkowa	szt	5,00		
155	Kalkulacja własna	Szczotki z pojemnikiem do WC ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
		4.4 Łazienki ogólne				
156	KNR-W 2-15 0142/04	Dozowniki do mydła w płynie ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
157	KNR-W 2-15 0142/04	Pojemniki na ręczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
158	KNR-W 2-15 0142/04	Lustra łazienkowe	szt	5,00		
159	KNR-W 2-15 0142/04	Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
160	Kalkulacja własna	Szczotki z pojemnikiem do WC ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
161	Kalkulacja własna	Pojemniki higieniczne nierdzewne duże	szt	5,00		
162	Kalkulacja własna	Pojemniki higieniczne nierdzewne małe	szt	2,00		
163	KNR-W 2-15 0142/04	Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych przy umywalkach	kpl	1,00		
164	KNR-W 2-15 0142/04	Komplet uchwytów dla niepełnosprawnych przy ustępach	kpl	1,00		
		4.5 Pralnia				
165	Dostawa materiału	Pralnica przemysłowa	szt	2,00		
166	Dostawa materiału	Suszarka	szt	1,00		
		4.6 Korytarze				
167	KNR-W 2-15 0142/04	Lustra klejone do ściany	szt	15,00		
168	KNP 16 0426/02	Ceowniki malowane proszkowo o szerokości 4cm $2,12 \cdot (9+14+12+11) = 97,52m$	m	97,52		
169	KNR 7-08 0807/01	Tabliczki z identyfikacją wizualną $12+16+17+14 = 59,00szt$	szt	59,00		
170	KNR-W 2-15 0142/04	Tablica ogłoszeń w wykończeniu chromowanym ze szklanym frontem	szt	1,00		
		4.7 Rekwizytoria				
171	ilość aneksów	Aneks kuchenny z wyposażeniem sprzętowym	szt	1,00		
172	Dostawa materiału	Biurko	szt	1,00		
173	Dostawa materiału	Krzesła	szt	1,00		
174	Dostawa materiału	Szafa	szt	2,00		
		4.8 Sekretariat i gabinet dyrektora				
175	Dostawa materiału	Biurko z szafką	szt	3,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
176	Dostawa materiału	Krzeseł burowe	szt	3,00		
177	Dostawa materiału	Szafka niska burowa	szt	4,00		
178	Dostawa materiału	Szafa w zabudowie wysoka	szt	2,00		
179	Dostawa materiału	Zabudowa szafy istniejącej	szt	1,00		
180	Dostawa materiału	Zabudowa niska z szafką wiszącą	szt	2,00		
181	Dostawa materiału	Sofa 2-osobowa tapicerowana	szt	2,00		
182	Dostawa materiału	Biurowo z przechowywaniem	szt	1,00		
183	Dostawa materiału	Fotel burowy	szt	1,00		
184	Dostawa materiału	Stolik kawowy	szt	1,00		
185	ilość aneksów	Aneks kuchenny z wyposażeniem sprzętowym	szt	1,00		
		4.9 Magazyny				
186	Dostawa materiału	Szafy na buty w magazynie kostiumów	szt	12,00		
187	Dostawa materiału	Szafy z półkami w magazynie kostiumów	szt	15,00		
188	Dostawa materiału	Drążek na kostiumy 9,7 m.b.	szt	4,00		
189	Dostawa materiału	Drążek na kostiumy 7,3 m.b.	szt	1,00		
		4.10 Dostawa i montaż				
190	Kalkulacja własna	Transport	kpl	1,00		
191	Kalkulacja własna	Montaż	kpl	1,00		
		Razem				
		Generalne wykonawstwo				
		Ogółem kosztorys				

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	11 755,00		
	Razem		11 755,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Akcesoria stalowe do rusztów sufitów podwieszanych - pręt mocujący	szt	581,63		
2	Bale iglaste obrzynane - wymiarowe o grub. 50 - 100 mm, kl. I	m3	0,33		
3	Bale iglaste obrzynane, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	0,68		
4	Bale iglaste obrzynane, o grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	0,15		
5	Balustrady nierdzewne schodowe	kg	60,00		
6	Bateria natryskowa termostatyczna	szt	5,00		
7	Bateria umywalkowa bezdotykowa	szt	1,00		
8	Bateria umywalkowa podtynkowa	szt	5,00		
9	Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana	szt	5,00		
10	Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach	dm3	1,85		
11	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37)	m3	0,94		
12	Brodzik natryskowy z konglomeratu 1200x800	szt	5,00		
13	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 15	szt	108,00		
14	Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 20	szt	1 206,07		
15	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t	0,02		
16	Ceowniki malowane proszkowo o szerokości 4cm	m	97,52		
17	Ciasto wapienne - wapno gaszone	m3	6,91		
18	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II	m3	0,07		
19	Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m3	0,06		
20	Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. II	m3	0,41		
21	Dozowniki do mydła w płynie ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
22	Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane	m3	0,01		
23	Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	kg	0,45		
24	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwne	m2	4,12		
25	Drzwi przeciwpożarowe NEPTUN 1 z płyty wiórowej ognioodpornej, fornir lub okleina, dymoszczelność kl. Sa, Sm, o odporności ogniowej kl. EI 30, folia PVC, z ościeżnicą metalową (w cenie: zamek, zawiasy 4 kpl., próg z drewna)	szt	4,95		
26	Drzwi przeciwpożarowe NEPTUN 1 z płyty wiórowej ognioodpornej, fornir lub okleina, dymoszczelność kl. Sa, Sm, o odporności ogniowej kl. EI 60, folia PVC, z ościeżnicą metalową (w cenie: zamek, zawiasy 4 kpl., próg z drewna)	szt	1,00		
27	Drzwi stalowe pełne ppoż EI60	m2	2,31		
28	Elektrody do spawania stali niskowęglowych - ER fi 3,25 mm, dł. 450 mm	100 szt	2,16		
29	Elementy konstrukcji stalowych różnych dla budynków przemysłowych	t	0,09		
30	Emalia łtalowa modyfikowana ogólnego stosowania, biała	dm3	20,59		
31	Emulsja gruntująca pod tynki	kg	32,09		
32	Farba łtalowa do gruntowania podkładowa, biała	dm3	18,24		
33	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	1 482,95		
34	Folie płynne i powłoki do uszczelnień do izolacji przeciwwilgociowej i wodnej	kg	437,55		
35	Gips budowlany - szpachlowy	t	7,19		
36	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	50,66		
37	Kabiny natryskowe, drzwi składane, harmonijkowe	kpl	5,00		
38	Klamka, metalowa, do drzwi wewnętrznych	szt	66,00		
39	Klej celulozowy do tapet	kg	59,22		
40	Klej kostny extra	kg	15,72		
41	Klej poliuretanowy do parkietu, mozaiki, parkietu lamelowego i z drewna egzotycznego	kg	35,29		
42	Klej uniwersalny do wykładzin PVC	kg	600,20		
43	Kolek montażowy fi 8mm	szt	36,30		
44	Kolek stalowy do wstrzeliwania z nabojem	szt	755,72		
45	Konstrukcja stalowa z drążkiem i półkami na buty	szt	5,00		
46	Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 110mm	szt	10,00		
47	Korek kanalizacyjny do rur z PVC fi 50mm	szt	14,00		
48	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany fi 15mm	szt	66,00		
49	Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 100mm	szt	10,00		
50	Korek żeliwny do rur kanalizacyjnych, fi 50mm	szt	14,00		
51	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy główny "60 CD"	m	727,04		
52	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil sufitowy przyścienny "UD"	m	153,06		
53	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "100"	m	220,86		
54	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	m	160,72		
55	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "100"	m	81,89		
56	Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	m	59,58		
57	Listwa metalowa wykończeniowa aluminiowa anodowana	m	242,03		
58	Listwa przyścienna z drewna liściastego dębowa, jesionowa	m	146,16		
59	Listwy drewniane	m2	49,44		
60	Lustra łazienkowe naścienne klejone 140x120	szt	5,00		
61	Lustra naścienne klejone 60x245	szt	15,00		
62	Lustro łazienkowe 60x100	szt	5,00		
63	Łącznik wzdłużny stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	145,41		
64	Masa uszczelniająca silikon sanitarny	kg	1,10		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Miska ustępowa porcelanowa biała ze stelażem	szt	9,00		
66	Miska ustępowa porcelanowa, dla osób niepełnosprawnych ze stelażem	szt	1,00		
67	Narożniki ochronne z kątowników stalowych	kg	14,13		
68	Odbojnice ze stali malowanej proszkowo	m	11,15		
69	Oprawa L1	szt	25,00		
70	Oprawa L10	szt	1,00		
71	Oprawa L11	szt	4,00		
72	Oprawa L12	szt	37,00		
73	Oprawa L12a	szt	4,00		
74	Oprawa L13	szt	10,00		
75	Oprawa L14	szt	5,00		
76	Oprawa L15	szt	49,00		
77	Oprawa L16	szt	30,00		
78	Oprawa L17	szt	37,00		
79	Oprawa L18	szt	5,00		
80	Oprawa L19	szt	47,00		
81	Oprawa L2	szt	10,00		
82	Oprawa L20	szt	6,00		
83	Oprawa L21	szt	5,00		
84	Oprawa L3	szt	10,00		
85	Oprawa L4	szt	15,00		
86	Oprawa L5	szt	3,00		
87	Oprawa L6	szt	5,00		
88	Oprawa L7	szt	5,00		
89	Oprawa L8	szt	15,00		
90	Oprawa L9	szt	3,00		
91	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych	szt	29,19		
92	Panele posadzkowe winylowe	m2	199,11		
93	Panele ściennie z MDF o dł. 2600 mm, szerokości 325 mm	m2	801,34		
94	Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 400	m2	132,30		
95	Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy	ark	11,63		
96	Parapet drewniany grubości 30-40 mm, o szer. 35-45 cm z drewna dębowego lub jesionu	m2	5,04		
97	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	52,80		
98	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	1,65		
99	Piasek uziarnienie 0-4 mm	m3	15,82		
100	Pigment nieorganiczny czerń żelazowa	kg	19,14		
101	Pisuar porcelanowy ze stelażem dla NPS	szt	1,00		
102	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	91,73		
103	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI)	m2	586,94		
104	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	803,57		
105	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 100 mm	m2	111,84		
106	Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian działowych, warstwowych murowanych i osłonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukcji drewnianej lub metalowej, grub. 50 mm	m2	80,75		
107	Płytki ceramiczne szklone o wym. 30x30 cm (mozaika)	m2	15,75		
108	Płytki ceramiczne szklone o wym. 60x60 cm	m2	268,80		
109	Płytki gresowe	m2	21,74		
110	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne długie grub. 38 mm	m2	45,12		
111	Płyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krótkie grub. 38 mm	m2	0,26		
112	Pochwyty stalowe z rur na wspornikach	kg	20,58		
113	Pojemniki higieniczne (kosze) metalowe nierdzewne duże	szt	5,00		
114	Pojemniki higieniczne (kosze) metalowe nierdzewne małe	szt	2,00		
115	Pojemniki na ręczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
116	Poręcz kątowa 90 st. ze stali nierdzewnej	szt	1,00		
117	Poręcz ze stali nierdzewnej	szt	1,00		
118	Posadzka z desek scenicznych	m2	131,04		
119	Pręt spawalniczy z PVC nieplastyczny o średnicy 2-6 mm	kg	15,84		
120	Prowadnice do drzwi i bram	szt	4,12		
121	Samozamykacz do drzwi typowych	szt	6,00		
122	Schody z kształtowników walcowanych ze stopniami z blachy żeberkowej	kg	269,67		
123	Siatka cięto-ciągłona z blachy stalowej grubości 0,5 mm - oczka 6x30 mm	m2	2,97		
124	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne wzmocnione	m2	55,07		
125	Spust do wanny z tworzywa sztucznego fi 40mm	szt	5,00		
126	Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych	kg	227,80		
127	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina szeroka grubość od 4 do 16 mm, kolor	kg	6,21		
128	Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 6 mm, kolor	kg	81,30		
129	Sufit podwieszony systemowy	m2	32,70		
130	Syfon pisuarowy z tworzywa sztucznego do miski porcelanowej fi 25mm	szt	1,00		

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
131	Syfon umywalkowy, mosiężny, chromowany fi 32mm	szt	11,00		
132	Szczotki z pojemnikiem do WC ze stali nierdzewnej	szt	10,00		
133	Sznur konopny, kręcony, czesankowy smołowany	kg	3,26		
134	Szpachlówka emulsyjna ogólnego stosowania	dm3	958,57		
135	Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym z gwintem na całej dł. M-16, dł. do 90mm	kg	12,76		
136	Tablica ogłoszeń	szt	1,00		
137	Tabliczki z identyfikacją wizualną	szt	59,00		
138	Tapeta tekstylna dekoracyjna	m2	361,90		
139	Taśma spoinowa z włókna szklanego	m	998,10		
140	Uchwyt do WC dla osób niepełnosprawnych uchylny	szt	1,00		
141	Uchwyt kątowy dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej	szt	1,00		
142	Uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej	szt	5,00		
143	Umywalka prostokątna, porcelanowa, dla osób niepełnosprawnych	szt	1,00		
144	Umywalki prostokątne lub trapezowe, porcelanowe	szt	10,00		
145	Utwardzacz do tworzyw sztucznych Z-1	kg	2,75		
146	Utylizacja gruzu zmieszanego	t	85,46		
147	Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	t	0,01		
148	Wieszak stalowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	581,63		
149	Wieszaki ze stali nierdzewnej	szt	20,00		
150	Wkręt stalowy samowiercący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,5 mm	kg	0,42		
151	Wkręty do płyt gipsowych	kg	207,53		
152	Woda z rurociągów	m3	3,63		
153	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	11,00		
154	Wykładzina podłogowa z włókien naturalnych	m2	278,00		
155	Wykładzina tkana dywanowa	m2	575,52		
156	Zamek drzwiowy wierzchni bębnekowy	szt	23,00		
157	Zamek drzwiowy wpuszczany łazienkowy	szt	10,00		
158	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	m3	1,28		
159	Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-7	m3	0,75		
160	Zaprawa budowlana zwykła wapienna	m3	0,04		
161	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - uniwersalna (u elastyczniona)	kg	1 750,20		
162	Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa drobnoziarnista do wygładzania i szpachlowania	kg	8 393,78		
163	Żywica epoksydowa	kg	36,05		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Modernizacja pomieszczeń zaplecza budynku głównego Teatru Wybrzeża

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm ³	m-g	0,20		
2	Mieszarka do zapraw 3 m ³ /h	m-g	0,06		
3	Piła tarczowa fi 710 mm	m-g	18,54		
4	Pompa do betonu z rurociągiem o dł. do 20 m na samochodzie 60 m ³ /h (1)	m-g	0,18		
5	Przenośnik taśmowy przewoźny do 10 m	m-g	0,89		
6	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m (100 m ² wg rzutu poziomego)	m-g	237,00		
7	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	164,08		
8	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	28,12		
9	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	7,60		
10	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	7,46		
11	Sprężarka powietrza przewoźna elektryczna 4-5 m ³ /min. (1)	m-g	0,35		
12	Szlifierka - frezarka elektroniczna	m-g	35,60		
13	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	177,50		
14	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	0,03		
	Razem		677,61		
	Praca rusztowań				
	Razem				