

OPIS ETYKIETY WODY

średnica z.w.
średnica c.w.
średnica c.w.c
Ø25
Ø20
Ø20

SCHEMAT PODŁĄCZENIA ZAWIESZANY HYDRANT HP25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM DŁ. 30m I MIEJSCEM NA GAŚNICĘ



INSTALACJA HYDRANTOWA DN50

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN50 NA RUROCIĄGU ZASILAJĄCYM INSTALACJĘ HYDRANTOWĄ



ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA DN50 ODCINAJĄCY PRZEPŁYW WODY UŻYTKOWEJ W CZASIE POŻARU

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY TYPU EA DN50

SCHEMAT PODEJŚCIA DO ZAWORÓW CZERPALNYCH



SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WEZŁACH SANITARNYCH

OPIS ETYKIETY KANALIZACJI SANITARNEJ

średnica przewodu
spadek
Ø110 i=2,0%

Średnice podejść pod przybory sanitarne:
- Ø50 - umywalka, zlewozmywak
- Ø50 - pralka
- Ø50 - natrysk, wanna
- Ø110 - miska ustepowa

LEGENDA:
- kanalizacja sanitarna - nadposadzkowa
- kanalizacja sanitarna - podstropowa
- instalacja ppoż
- ciepła woda - prowadzona w przestrzeni sufitu
- zimna woda - prowadzona w przestrzeni sufitu
- ciepła woda cyrk -prowadzona w przestrzeni sufitu
- ciepła woda cyrk.- w warstwie izolacji posadzki
- ciepła woda użytkowa - w warstwie izolacji posadzki
- zimna woda użytkowa - w warstwie izolacji posadzki
- zawór kulowy odcinający
- wodomierz
- bateria umywalkowa/zlewozmywakowa
- bateria prysznicowa
- zawór kątowy do wc
- pion kanalizacji sanitarnej
- podejście kanalizacyjne Ø110
- podejście kanalizacyjne Ø50

R - rewizja

Średnice podejść pod przybory		
Rodzaj przyboru	Zimna woda	Ciepła woda
Umywalka	Ø16	Ø16
Miska ustępowa	Ø16	——
Zlewozmywak	Ø16	Ø16
Zawór czerpalny	Ø20	——
Macerator	Ø20	——

UWAGA
1. Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku wykonać z rur PVC/PP HT. W gruncie wykonać z rur PVC klasy S o jednolitej ściance.
2. Minimalne spadki podejść pod przybory sanitarne powinno wynosić 2,0%.
3. Kanalizacja podposadzkowa min. Ø110. Wszelkie załamania pod kątem 90st. należy rozwiązać za pomocą dwóch kolan 45st.
4.Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
5.Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
6.Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
7.Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
8.Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
9.Przejścia instalacji grzewczych i sanitarnych przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w klasie i odporności danej przegrody. Stropy zaprojektowano w odporności EI60 - wszystkie przejścia przez stropy wykonać w klasie i odporności danej przegrody.

PPS TANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	**Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie**
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj. wielkopolskie; gmina: Baranów-obszar wiejski
projektant:	mgr inż. Bartosz Woźniak, upr. nr WKP/0126/POOS/14 — podpis:
sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Zdunek, upr. nr WKP/0169/PWOS/16 — podpis:
temat rysunku:	Rzut piwnicy - instalacje wod-kan, instalacja ppoż.

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
sanitarna	05.2024	PT	-	1:100	IS-02