

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont elewacji - Plac Wolności 10</b>					
<b>1</b>	<b>Elewacja Frontowa</b>				
<b>2</b>	<b>Rusztowanie</b>				
2.1	KNR 2-02 1604-0201 elewacja	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe 7,1*10,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	75,260	75,260
				RAZEM	75,260
2.2	KNR 2-02 1611-01 podcienie	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 2	kol. kol.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>	<b>Roboty przygotowawcze - rozbiórkowe</b>				
3.1	KNR 4-01 0701-05 elewacja podcienie	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m <sup>2</sup> , z zaprawy cementowo-wapiennej (10,60*7,1-3,14*2,3*2,3*0,5) (7,1*4,4+3,46*7,01)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66,955 55,495	
				RAZEM	122,449
3.2	KNR 0-17 2608-01 elewacja podcienie	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 33,212 27,707	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,212 27,707	
				RAZEM	60,919
3.3	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki 7,1*0,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3,550	
				RAZEM	3,550
3.4	KNR-W 4-01 0545-08 parapety gzyms pas nadryn- nowy	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy, nie nadających się do użytku 1,25*0,2*6 1,3*0,2*3 7,1*0,35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,500 0,780 2,485	
				RAZEM	4,765
3.5	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7,1	m m	7,100	
				RAZEM	7,100
3.6	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10,60	m m	10,600	
				RAZEM	10,600
3.7	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km 60,919*0,02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,218	
				RAZEM	1,22
3.8	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 1,218	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,218	
				RAZEM	1,22
3.9		Utylizacja gruzu 1,218	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,218	
				RAZEM	1,22
3.10		Renowacja elementów z piaskowca - (cokoły i kolumny) 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4.1	KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych - grunt pod tynk 60,919	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,919	
				RAZEM	60,919
4.2	KNR 2-02 0902-02	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie 60,919	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,919	
				RAZEM	60,919
4.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby 33,212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,212	
				RAZEM	33,212
4.4	KNR 2-02 0912-02 opaski okienne gzyms pod oknami	Zewnętrzne profile ciągnięte zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 15 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie (1,7*2+1,2)*6 1,3*6+7,1	m m m	27,600 14,900	
				RAZEM	42,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.5	KNR 2-02 0912-06 gzyms nad oknami gzyms oka- powy	Profile ciągnione zwykłe, wykonane ręcznie, szerokości w rozwinięciu 35 cm - analogia uzupełnienie i odtworzenie 1,3*3 7,10	m		
			m	3,900	
			m	7,100	
				RAZEM	11,000
4.6	KNR-W 2-02 0514-0101 parapety gzymsy na- dokienne pas nadryn- nowy	Obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - blacha powlekana 1,2*0,2*6 1,30*0,25*3 7,1*0,40	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,440	
			m <sup>2</sup>	0,975	
			m <sup>2</sup>	2,840	
				RAZEM	5,255
4.7	ORGB 2-02 1134-0202 elewacja podcienie	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt  (10,60*7,05-3,14*2,3*2,3*0,5) (7,1*4,4+3,46*7,1)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,425	
			m <sup>2</sup>	55,806	
				RAZEM	122,231
4.8	KNR 2-02 1505-10 elewacja podcienie	Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - farba sylikatowa 66,425 55,413	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,425	
			m <sup>2</sup>	55,413	
				RAZEM	121,838
4.9	KNR 4-01 0502-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę 7,1*0,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,550	
				RAZEM	3,550
4.10	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 7,10	m		
			m	7,100	
				RAZEM	7,100
4.11	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10,60	m		
			m	10,600	
				RAZEM	10,600
4.12	KNP 05 0225-02.01	Czyszczaki (rewizje) klejone o śr. zewn. 110 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Dodatkowe koszty</b>			
5.1	Kalkulacja indywidualna	Opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego 1	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000