
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja magazynu M8 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - ROBOTY WEWNĘTRZNE
ADRES INWESTYCJI : Niemce; obreb ewidencyjny 060807_2,0013 Rokitno
INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
BRANŻA : Konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Waldemar Łacek
DATA OPRACOWANIA : 04.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MODERNIZACJA MAGAZYNU M8					
1		ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU			
1.1		ROBOTY ROZBIRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-02	Oslony okien, bram i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1.	0925-01				
1		9*48+4*4*3	m ²	480,000	
				RAZEM	480,000
2	KNR-W 4-03	Demontaż wyposażenia instalacji elektrycznej w pomieszczeniach przeznaczonych do rozbiórki	szt.		
d.1.	1130-01	- włączników			
1	analogia	- gniazd			
		- oświetlenia			
		100	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
3	KNR-W 4-03	Demontaż mebli w części socjalnej oraz pozostałego drobnego wyposażenia	kpl.		
d.1.	1130-01				
1	analogia	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z rur instalacyjnych	m		
d.1.	1115-01				
1		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNR-W 4-02	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.		
d.1.	0139-06				
1		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1.	0141-01				
1		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	kalk. własna	Demontaż armatury sanitarnej:	szt.		
d.1.		- WC Komakt			
1		- Bidet			
		- Brodzik			
		- Umywalki			
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnic drzwi	szt.		
d.1.	0354-04				
1		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wykucie ościeży PCV okien	szt.		
d.1.	0354-04				
1	analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	kalk. własna	Demontaż klimatyzacji wraz ze odprowadzeniem czynnika i przekazaniem w całości zamawiającemu	kpl.		
d.1.					
1		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	kalk. własna	Demontaż wentylacji mechanicznej biegnącej wzdłuż budynku oraz w miejscach gdzie wychodzi ponad poziom dachu.	kpl.		
d.1.		W miejscach gdzie znajdują się kraty wylotowe, należy wstawić nowe kraty z blachy ocynkowanej (krat o wymiarze około 80x170 cm w ilości 2 szt.)			
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	kalk. własna	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka przy bramie)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka na ścianie północnej)	kpl.		
d.1.					
1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	kalk. własna	Przełożenie istniejącej skrzynki elektrycznej na ścianę poprzeczną. Należy odłączyć wszystkie bezpieczniki i przełożyć skrzynkę na ścianę wschodnią, ponieważ miejsce w której obecnie się znajduje przeznaczone jest do rozbiórki (skrzynka na ścianie północnej)	kpl.		
d.1.	1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku - rozebranie strupu z płyty warstwowej (100mm) nad pomieszczeniem ładowni akumulatorów, WC i gospodarcze (pomieszczenia nr 0,3;0,4;0,5)	m ²		
d.1.	0545-01	5,77*6,45	m ²	37,217	
				RAZEM	37,217
16	KNR-W 4-01	Rozebranie sufitu podwieszanego kasetonowego	m ²		
d.1.	0440-04	6,7+10,5+33,7+19,4+32,2	m ²	102,500	
				RAZEM	102,500
17	KNR 4-01	Rozebranie lekkiich stropów z legarów drewnianych nad pozostałymi pomieszczeniami	m ²		
d.1.	0428-03	26,7*5,75+4,8*1,5	m ²	160,725	
				RAZEM	160,725
18	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z gazobetonu i cegły pełnej	m ²		
d.1.	0348-08	20+12+14+2+3+11+13,5*4+55+12+3+15	m ²	201,000	
				RAZEM	201,000
1.2		ROBOTY MALARSKIE I TOWARZYSZĄCE			
19	KNNR-W 3	Umycie powierzchni ścian, słupów, stropodachu przed wykonaniem robót malarskich	m ²		
d.1.	1208-02	625+212+223*2+202+719+5720*1,5+54*1,74*5+37,8*2*27+303	m ²	13598,000	
				RAZEM	13598,000
20	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach żelbetowych o powierzchni odbicia do 5 m ² - przyjęto 5 % powierzchni całości	m ²		
d.1.	0701-02	(625+212+223*2+202+719)*0,05	m ²	110,200	
				RAZEM	110,200
21	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02	poz.22	m ²	216,116	
				RAZEM	216,116
22	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu + uzupełnienie tynków w miejscach po bramach, hydrantach, wentylacji	m ²		
d.1.	0726-03	(625+212+223*2+202+719+103)*0,05+(2,4*2,48*8+80*0,5*0,5+1,5*0,7*3+30)	m ²	216,116	
				RAZEM	216,116
23	KNR 4-01	Zamurowanie otworów w s tropie po wentylacji	m ²		
d.1.	0317-01	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
24	KNR BC-02	Mechaniczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo - polimerową SPCC; powłoka gr. 20 mm wykonana metodą moką na powierzchniach pionowych - uzupełnienie ubytków w słupach żelbetowych - przyjęto 5% powierzchni	m ²		
d.1.	0213-02 +	(54*1,74*5)*0,05	m ²	23,490	
				RAZEM	23,490
25	KNR AT-07	Gruntowanie powierzchni środkiem gruntującym - agregatem malarskim; podłoże: beton, cegła	m ²		
d.1.	0103-04	poz.19	m ²	13598,000	
				RAZEM	13598,000
26	KNR AT-07	Dwukrotne Malowanie ścian, słupów i stropodachu agregatem malarskim farbą lateksową w kolorze bieli (odcień białego ustalić z inwestorem)	m ²		
d.1.	0105-01	Krotność = 2	m ²	13598,000	
		poz.25		RAZEM	13598,000
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - Malowanie słupów do wysokości 2.0 m na pasy czarno-żółte	m ²		
d.1.	1505-01	54*1,74*2	m ²	187,920	
				RAZEM	187,920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 2-02 d.1. 1217-05 2 analogia	Obramienia z kątownika 40x40x3 mm - montaż narożników malowanych proszkowo w kolorze czarnym 40x40x3 o wysokości 2 m na słupach 54*4	m m	 216,000	
				RAZEM	216,000
29	KNR BC-02 d.1. 0218-01 2	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych PODŁOŻE POD STACJE ŁADOWANIA 6,45*5,8	m ² m ²	 37,410	
				RAZEM	37,410
30	KNR BC-02 d.1. 0218-03 2	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych, poz.29	m ² m ²	 37,410	
				RAZEM	37,410
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE			
31	KNR 4-01 d.2 0108-09 analogia	Wywiezienie i utylizacja materiałów powstałych z prac termomodernizacyjnych. 50	m ³ m ³	 50,000	
				RAZEM	50,000