

KOSZTORYS INWESTORSKI
Remont ulicy Tczewskiej w Nowym Dworze Gdańskim

L.p.	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robót oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0,482
2	Mechaniczne rozebranie istniejących krawężników wraz z ławą betonową z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	mb	96,00
3	Mechaniczne rozebranie istniejących obrzeży wraz z ławą betonową z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	mb	771,00
4	Mechaniczne rozebranie istniejących chodników z płytek betonowych 50x50 wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	616,70
5	Mechaniczne rozebranie istniejących zjazdów z kostki betonowej wraz z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i kosztami utylizacji	m2	407,60
ROBOTY ZIEMNE			
6	Roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcję chodników i zjazdów wraz z odwozem i kosztem utylizacji	m3	245,62
PODBUDOWY			
7	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm (chodniki i zjazdy)	m2	1 024,30
8	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwa po zagęszczeniu 10 cm (chodniki)	m2	616,70
9	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwa po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy)	m2	407,60
NAWIERZCHNIE			
10	Nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, szarek na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m2	616,70
11	Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor grafit na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m2	407,60
ELEMENTY ULIC			
12	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	mb	96,00
13	Rowki pod opornik i ławy o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat. III-IV	mb	247,00
14	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 15x20 cm w gruncie kat. III-IV	mb	771,00
15	Ława pod obrzeże betonowa c12/15 z oporem	m3	23,13
16	Ława pod opornik betonowa c12/15 z oporem	m3	9,88
17	Ława pod krawężniki betonowa c12/15 z oporem	m3	5,76
18	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm	mb	771,00
19	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm	mb	247,00
20	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm	mb	96,00
INNE ROBOTY			
21	Regulacja istniejących włączów kanalizacji	szt.	4,00
22	Regulacja pionowa istniejących studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych i hydrantów	szt.	3,00
23	Regulacja studni teletechnicznych	szt.	9,00
24	Roboty wykończeniowe - humusowanie z obsianiem trawą	m2	575,00

