

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**KONSERWACJA NAWIERZCHNI W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 1527C PROSPEROWO-  
WOJNOWO POPRZEC UŁOŻENIE MIKRODYWANIKA Z MIESZANKI MINERALNO -  
EMULSYJNEJ NA ZIMNO**

Lp	Nr ST	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW	JEDNOSTKA	
		ROZLICZENIOWYCH	Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
<b>D-01.00.00.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8</b>				
<b>D-01.01.00 Roboty pomiarowe</b>				
		D-01.01.00 Roboty pomiarowe	RAZEM ROBOTY POMIAROWE	
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie nizinnym.	km	1,990
<b>D-04.00.00 Podbudowy CPV 45233000-9</b>				
<b>D-04.03.00 Oczyszczenie jezdni</b>				
		D 04.06.01 Nawierzchnia z asfaltobetonu	RAZEM OCZYSZCZENIE	
3	D 04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	17940,00
<b>D-05.00.00. NAWIERZCHNIE CPV 45233220-9</b>				
<b>D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone</b>				
		D-05.03.00 Nawierzchnie ulepszone	RAZEM NAWIERZCHNIE	
4	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-emulsyjnej 0/8 mm , grubość warstwy po zagęszczeniu ca 1,0 cm, wraz z transportem mieszanki. Nawierzchnia KR3.	m2	17940,00
5	D 05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-emulsyjnej 0/8 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu ca 1,0 cm , wraz z transportem mieszanki. Nawierzchnia KR3.	m2	17940,00