

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W URZĘDZIE  
MIASTA KOŚCIAN

Lokalizacja: al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan

Inwestor: Urząd Miejski Kościan  
al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan

Przedmiar sporządził:

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W URZĘDZIE  
MIASTA KOŚCIAN  
Lokalizacja: al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan  
Zamawiający: Urząd Miejski Kościan  
al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR	Strona 1	
DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	SYKAL
1	SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU	

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W URZĘDZIE  
 MIASTA KOŚCIAN  
 Lokalizacja: al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan  
 Inwestor: Urząd Miejski Kościan  
 al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU		
1	1	KNNR N005-12-09-12-01	Przebijanie otworu w stropach	szt	6,000
1	2	KNNR N005-12-09-07-00	Przebijanie otworu w ścianach	szt	120,000
1	3	KNNR N005-12-07-01-00	Wykucie bruzd dla przewodów	metr	24,000
1	4	KNNR N005-01-10-04-00	Listwa elektroinstalacyjna przykręcana do ściany	metr	600,000
1	5	KNNR N005-01-05-05-00	Rura winidurowa nad sufitami podwieszanymi	metr	100,000
1	6	KNNR N005-02-03-01-20	Przewód YTDY 6x0,5 pod czujki ruchu	metr	2200,000
1	7	KNNR N005-02-03-01-20	Przewód YTDY 8x0,5 pod ekspandery, manipulatory, sygnalizatory	metr	400,000
1	8	KNR 403-09-05-01-00	Połączenie przewodów w puszkach	szt	16,000
1	9	KNNR N005-04-07-03-00	Rozbudowa istniejącej tablicy elektrycznej	szt	10,000
1	10	KNNR N005-04-04-05-00	Montaż obudowy tablicy elektrycznej	szt	3,000
1	11	KNNR N005-02-03-05-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5	metr	140,000
1	12	KNR 532-01-02-01-00	Układanie odcinków kabel miedziany do 8mm	metr	80,000
1	13	KNNR N005-12-08-01-00	Zaprawianie bruzd	metr	24,000
1	14	KNNR N005-04-04-02-00	Montaż obudowy nr 1 z centralą główną	szt	1,000
1	15	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż obudowy nr 2, 3, 6, 8, 10	szt	5,000
1	16	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż obudowy nr 4, 9	szt	2,000
1	17	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż obudowy nr 5	szt	1,000
1	18	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż obudowy nr 7	szt	1,000
1	19	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż czujek dualnych	szt	124,000
1	20	KNNR N005-04-06-02-00	Montaż manipulatora	szt	1,000
1	21	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż sygnalizatora wewnętrznego	szt	1,000
1	22	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż sygnalizatora zewnętrznego	szt	1,000
1	23	KNNR N005-12-03-01-00	Podłączanie przewodów pojedynczych pod zasilacze	szt	120,000
1	24	Analiza indywidualna	Konfiguracja systemu sygnalizacji włamania i napadu	kmpl	1,000

# LIMIT ILOŚCIOWY

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU W URZĘDZIE  
 MIASTA KOŚCIAN  
 Lokalizacja: al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan  
 Inwestor: Urząd Miejski Kościan  
 al. Kościuszki 22; 64-000 Kościan

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
<b>R O B O C I Z N A</b>				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	644,29
<b>M A T E R I A Ł Y</b>				
1	7010999	Wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym	szt	10,00
2	7040001	Czujka ruchu dualna PIR+MW	szt	124,00
3	7040001	Sygnalizator wewnętrzny	szt	1,00
4	7040001	Sygnalizator zewnętrzny	szt	1,00
5	7040002	Manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym	szt	1,00
6	7071411	Obudowa pod wyłączniki	szt	3,00
7	7460001	Rura winidurowa	metr	104,00
8	7460404	Listwa elektroinstalacyjna naścienna	metr	624,00
9	7460599	Elementy listew elektroinstalac PCV	szt	408,00
10	7460901	Złączka kompens do rur	szt	41,00
11	7461101	Uchwyt do rur winidurowych	szt	210,00
12	7480301	Obudowa (1 ekspander) z wyposażeniem zgodnie z projektem	kmpl	2,00
13	7480301	Obudowa (2 ekspandery) z wyposażeniem zgodnie z projektem	kmpl	5,00
14	7480301	Obudowa nr 1 z wyposażeniem zgodnie z projektem	kmpl	1,00
15	7480301	Obudowa nr 7 z wyposażeniem zgodnie z projektem	kmpl	1,00
16	7480302	Obudowa nr 1 z wyposażeniem zgodnie z projektem	kmpl	1,00
17	8030013	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	145,60
18	8230013	Przewód alarmowy YTDY 6x0,5	metr	2288,00
19	8230013	Przewód alarmowy YTDY 8x0,5	metr	416,00
20	8411699	Płaskownik perforowany	metr	31,00
21	8462699	Kołki rozporowe plastikowe	szt	1620,00
22	8600002	Przewód UTP 4x2x0,5	metr	88,00
<b>S P R ZĘ T</b>				
1	72111	Spawarka wirująca 300 A	m-godz	2,16