

## **Przedmiar robót nr 3**

### **Remont dróg gminnych Gminy Jarosław**

Obiekt lub rodzaj robót: **Drogowe**

Lokalizacja: **Miejscowość Gmina Jarosław - obszar - północ - drogi gminne w miejscowości:  
Pełkinie, Wólka Pełkińska, Wola Buchowska, Kostków, Leżachów Osada**

Inwestor: **Gmina Jarosław, ul.Piekarska 1, 37-500 Jarosław**

Data opracowania:

**2023-05-12**

### Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Remont dróg gminnych Gminy Jarosław</b>		
1	Element	<b>Roboty drogowe</b>		
1.1	KNNR 6/1108/2 (1)	Analogia - Remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie gminy, wyboje i odbicia o gł. do 4 cm przy użyciu gryków i asfaltu (emulska + kruszywo) mechanicznie (remonter ciśnieniowy) miejsca pracy remontera wskazane przez zarządcę drogi (120x5=600,1 remonter = 9 t. 5 zestawów = 45 ton)	zestaw	5
1.2	KNR 231/1106/1 (1)	Analogia - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grykowymi z mechanicznym obcięciem krawędzi - wyboje > 4 -8 cm (wycięcie uszkodzonych miejsc z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie z usunięciem rumoszu na przymę, ogrzanie bitumui skropienie naprawianego miejsca, rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w 1 lub 2 warstwach w zal. od gł. uszkodzeń, zageszczenie poszczególnych warstw, skropienie bitumem i zasypanie kruszywem, uprzątnięcie rumoszu z korony drogi i wywiezienie na wysypisko		
Wyliczenie ilości robót:				
Pełkinie		1,50*1,80*4+1,50*1,80*7+3,0 0*3,50*1+1,50*1,80*1+1,50*2 ,50*1		46,650000
Wólka Pełkińska		1,20*1,60*8+1,40*1,60*8+1,5 0*1,60*8+1,40*1,70*14		85,800000
Wola BUchowska		1,60*1,80*15+1,40*1,20*18		73,440000
Leżachów Osada		1,20*1,20*3		4,320000
KOstków		8,00*1,60*6+4,00*1,80*8+1,2 0*1,20*6		143,040000
		RAZEM:	353,250000	m2
				353,25