
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45432110-8 Kładzenie podłóg
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w zabytkowym budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie
ADRES INWESTYCJI : 84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9
INWESTOR : Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Wejherowie
ADRES INWESTORA : 84-200 Wejherowo, ul. Strzelecka 9
BRANŻA : budowlana, sanitarna, elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Wegner
upr. konstrukcyjno-budowlane nr 1971/Gd/85
DATA OPRACOWANIA : luty 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek PZS nr 2 w Wejherowie znajduje się na działce nr 235/7 w Wejherowie. Działka zlokalizowana jest pomiędzy położonymi równoległe względem siebie ulicami Strzelecką i Kalwaryjską. Obiekt jest rozległy a jego kształt nieregularny. Obiekt szkoły posiada maksymalnie cztery kondygnacje użytkowe, w większości jest podpiwniczony, przykryty stromym dachem o konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej na początku XX wieku, murowany z cegły.

Dojazd do obiektu jest możliwy zarówno od ulicy Strzeleckiej (dwa wjazdy) jak i Kalwaryjskiej (jeden wjazd). Większość terenu wolnego od zabudowy nieruchomości jest utwardzony, przeznaczony na miejsca postojowe, dojazdy oraz dojścia do budynku. Na działce występuje zieleń w postaci trawników oraz drzew.

Charakterystyka budowlana obiektu obejmuje:

- fundamenty ceglano-kamienne
- ściany zewnętrzne z cegły pełnej gr. 51 cm
- ściany wewnętrzne z cegły pełnej gr. 25 i 38 cm
- stropy: kolebkowe, Kleina oraz drewniane
- klatki schodowe wewnętrzne żelbetowe
- dach drewniany o ustroju dwuwieszakowym zwykłym oraz płatwiowo-kleszczowym
- pokrycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszka
- obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej
- stolarka okienna drewniana oraz w profilach PCV
- stolarka drzwiowa drewniana
- tynki wewnętrzne wapienne oraz cementowo-wapienne - elewacja ceglana

Budynek posiada przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, energetyczne, teletechniczne, gazowe i ciepłownicze.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		POM. NR 133 KORYTARZ			
1.1.	45111100-9	Roboty w zakresie burzenia			
1	1				
1	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1.1 SST 1 wyce- na indywidual- alna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.86+6.26)*2*1.60-1.62*1.60	m ² m ²	 26.59	
				RAZEM	26.592
2	KNR 4-01 d.1. 0108-05 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 26.592*0.02	m ³ m ³	 0.53	
				RAZEM	0.532
3	KNR 4-01 d.1. 0108-16 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 14 0.53	m ³ m ³	 0.53	
				RAZEM	0.530
4	kalkulacja d.1. własna 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Opłata za składowanie i utylizacja gruzu na wysypisku 0.53*1.80	t t	 0.95	
				RAZEM	0.954
1.1.	2	Roboty tynkarskie i okładzinowe			
5	KNR 19-01 d.1. 0706-02 1.2 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej (2.86+6.26)*2*1.60-1.62*1.60	m ² m ²	 26.59	
				RAZEM	26.592
6	KNR 19-01 d.1. 0639-03 1.2 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 (2.86+6.26)*2*1.60-1.62*1.60	m ² m ²	 26.59	
				RAZEM	26.592
7	KNR 19-01 d.1. 0325-03 1.2 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2 (2.86+6.26)*2*1.60-1.62*1.60	m ² m ²	 26.59	
				RAZEM	26.592
8	KNR 2-02 d.1. 2009-02 1.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.86+6.26)*2*1.30	m ² m ²	 23.71	
				RAZEM	23.712
1.1.	45421000-4	Stołarka drzwiowa			
3					
9	KNR 2-02 d.1. 1017-02 1.3 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Drzwi drewniane dwuskrzydłowe przeszklone "90+64" wys. 230 cm z ościeżni- cą i opaskami wykonane indywidualnie wg.wzoru istniejących w korytarzu 1.62*2.30	m ² m ²	 3.73	
				RAZEM	3.726
1.1.	45442100-8	Roboty malarskie			
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.86+6.26)*2*1.30	m ² m ²	 23.71	
				RAZEM	23.712
11	KNR 2-02 d.1. 1505-07 1.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 2.86*6.26	m ² m ²	 17.90	
				RAZEM	17.904
12	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian (2.86+6.26)*2*1.30	m ² m ²	 23.71	
				RAZEM	23.712
13	KNR K-01 d.1. 0307-03 1.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie pod- łoża z cegły na ścianach - dwukrotnie impregnatem do cegieł Krotność = 2 (2.86+6.26)*2*1.60-1.62*1.60	m ² m ²	 26.59	
				RAZEM	26.592
14	KNR 4-01 d.1. 1211-02 1.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna naswietle	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2.60*1.00	m ² m ²	 2.60	
				RAZEM	2.600
15	KNR 4-01 d.1. 1210-06 1.4 z.sz.4.5.4. 9914-12 SST 06 wyce- na indywidual- alna naswietle	Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwu- stronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb do 0,1 m2 2.60*1.00	m ² m ²	 2.60	
				RAZEM	2.600
1.1.		roboty sanitarne			
5					
16	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 1.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytowe - 1200x600 V22 z głowicą termostatyczną 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
1.1.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
6					
17	kalkulacja d.1. własna 1.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż i ponowny montaż osprzętu elektrycznego 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
1.2		POM. NR 134 SKLEPIK			
1.2.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
18	KNR 4-01 d.1. 0354-05 2.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.00*2.30	m ² m ²	 2.30	
				RAZEM	2.300
1.2.		Roboty murarskie i murowe			
2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0303-02				
2.2	SST 02 wy- cena indywi- dualna				
		1.00*2.30	m ²	2.30	
				RAZEM	2.300
1.2.		Remont podłóg			
3					
20	kalkulacja	Obudowa cokołu listwami z drewna sosnowego malowanymi lakerobejcą	m		
d.1.	własna				
2.3	SST 04 wyce- na indywidu- alna				
		2.98+6.01	m	8.99	
				RAZEM	8.990
1.2.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
4					
21	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-03				
2.4	SST 03 wyce- na indywidu- alna				
		1.00*2.30*2	m ²	4.60	
				RAZEM	4.600
22	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej	m ²		
d.1.	0840-05				
2.4	SST 03 wyce- na indywidu- alna				
		(2.00+0.60)*0.80	m ²	2.08	
				RAZEM	2.080
23	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
d.1.	2005-03				
2.4	SST 03 wyce- na indywidu- alna				
		6.01*2.98	m ²	17.91	
				RAZEM	17.910
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2009-02				
2.4	SST 03 wyce- na indywidu- alna				
		(6.01+2.98)*2*2.90+6.01*2.98	m ²	70.05	
				RAZEM	70.052
25	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1.	2009-07				
2.4	SST 03 wyce- na indywidu- alna				
		(6.01+2.98)*2*2.90+6.01*2.98	m ²	70.05	
				RAZEM	70.052
1.2.	45421000-4	Stołarka drzwiowa			
5					
26	kalkulacja	Roleta antywłamaniowa wewnętrzna 180x230 cm z napędem elektrycznym	kpl		
d.1.	własna				
2.5	SST 05 wyce- na indywidu- alna				
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
1.2.	45442100-8	Roboty malarskie			
6					
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1.	1202-09				
2.6	SST 06 wyce- na indywidu- alna				
		(6.01+2.90)*2*1.30	m ²	23.17	
				RAZEM	23.166
28	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1.	1208-02				
2.6	SST 06 wyce- na indywidu- alna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(6.01+2.90)*2*1.60	m ²	28.51	
				RAZEM	28.512
29	KNR 2-02 d.1. 1505-07 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		6.01*2.98	m ²	17.91	
				RAZEM	17.910
30	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(6.01+2.90)*2*2.90	m ²	51.68	
				RAZEM	51.678
31	KNR-W 2-02 d.1. 1510-09 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - lakierowanie ścian lakie- rem utwardzalnym	m ²		
		(6.01+2.90)*2*1.60	m ²	28.51	
				RAZEM	28.512
1.2.		roboty sanitarne			
7					
32	KNR 4-01 d.1. 0336-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.000
33	KNR 4-01 d.1. 0339-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 d.1. 0333-09 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemento- wo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
35	KNR 4-01 d.1. 0333-21 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
36	kalkulacja d.1. własna 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.1. 0326-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia- nach z cegieł	m		
		25.00+2.00	m	27.00	
				RAZEM	27.000
38	KNR-W 2-15 d.1. 0111-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR-W 2-15 d.1. 0116-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
40	KNR 0-34 d.1. 0101-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.000
41	KNR-W 2-15 d.1. 0132-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 2-15 d.1. 0208-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		25.00	m	25.00	
				RAZEM	25.000
43	KNR-W 2-15 d.1. 0211-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.1. 0220-05 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
45	KNR 2-15 d.1. 0115-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
46	KNR-W 2-15 d.1. 0128-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.000
47	KNR 2-15 d.1. 0110-04 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		27.00	m	27.00	
				RAZEM	27.000
48	KNR-W 4-02 d.1. 0521-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 d.1. 0418-07 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In- westora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
1.2.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
	8				
50	KNR 4-03 d.1. 1134-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-03 d.1. 1124-01 2.8 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-03 d.1. 1116-01 2.8 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
53	KNR 4-03 d.1. 1001-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
54	KNNR 5 d.1. 1209-0701 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
55	KNNR 5 d.1. 1208-02 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
56	KNR-W 5-08 d.1. 0209-05 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
57	KNR-W 5-08 d.1. 0209-05 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
58	KNR 5-08 d.1. 0511-13 2.8 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej - panel LED 40W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
59	KNR 5-08 d.1. 0307-02 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
60	KNR 5-08 d.1. 0302-07 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
61	KNR 5-08 d.1. 0309-03 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.000
62	KNR 5-08 d.1. 0402-06 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - przepływowo podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-03 d.1. 1202-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar . . pomiar .		
		2		2.00	
				RAZEM	2.000
2		I PIĘTRO			
2.1		POM. NR 205			
2.1. 45111100-9		Roboty rozbiórkowe			
1					
64	kalkulacja d.2. własna 1.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Demontaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych wraz z utylizacją	kpl . . kpl		
		1		1.00	
				RAZEM	1.000
2.1. 2		Roboty murarskie i murowe			
65	KNR-W 2-02 d.2. 2003-06 1.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstw 100-02	m ² . . m ²		
		1.95*2.60-1.00*2.20		2.87	
				RAZEM	2.870
2.1. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
66	KNR 2-02 d.2. 2009-02 1.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ² . . m ²		
		2.00		2.00	
				RAZEM	2.000
2.1. 45421000-4		Stołarka okienna i drzwiowa			
4					
67	KNR 2-02 d.2. 1017-02 1.4 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe "90" z ościeżnicą i opaskami wy- konane indywidualnie na wzór istniejących w korytarzu	m ² . . m ²		
		0.90*2.12		1.91	
				RAZEM	1.908
2.1. 5		Remont podłóg			
68	KNR-W 4-01 d.2. 0815-05 1.5 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m . . m		
		0.48*2		0.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.960
2.1.	45442100-8	Roboty malarskie			
69	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
d.2.	1505-03				
1.6	SST 06 wyce- na indywidualna	6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.000
2.2.		POM. NR 206 SOCJALNE			
2.2.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
70	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2.	0354-04				
2.1	SST 01 wyce- na indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.2.	0504-06				
2.1	SST 1 wyce- na indywidualna	1.68*4.33	m ²	7.27	
				RAZEM	7.274
72	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm	m ²		
d.2.	0106-03				
2.1	SST 1 wyce- na indywidualna	(2.15+1.20)*0.42	m ²	1.41	
				RAZEM	1.407
73	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2.	0348-02				
2.1	SST 1 wyce- na indywidualna	2.15*0.10*0.42+1.20*0.20*0.42	m ³	0.19	
				RAZEM	0.191
2.2.		Roboty murarskie i murowe			
2					
74	KNR-W 4-01	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegiel	m ³		
d.2.	0314-02				
2.2	SST 02 wyce- na indywidualna	1.20*0.20*0.38	m ³	0.09	
				RAZEM	0.091
75	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2.	0314-04				
2.2	SST 02 wyce- na indywidualna	1.20*2	m	2.40	
				RAZEM	2.400
76	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2.	0333-08				
2.2	SST 08 wyce- na indywidualna pod kratkę wentylacyjną	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
77	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
d.2.	1215-01				
2.2	SST 02 wyce- na indywidualna	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.2.		Remont podłóg			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
78	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 2.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego (1.68+4.33)*2	m m	 12.02	
				RAZEM	12.020
79	kalkulacja d.2. własna 2.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Likwidacja drewnianego progu w drzwiach i uzupełnienie posadzki pod nim 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
80	KNR 4-01 d.2. 0816-03 2.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry- tych pyłochłoniem 1.68*4.33	m ² m ²	 7.27	
				RAZEM	7.274
81	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane 1.68*4.33	m ² m ²	 7.27	
				RAZEM	7.274
82	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 1.68*4.33	m ² m ²	 7.27	
				RAZEM	7.274
2.2.	4	Roboty tynkarskie i okładzinowe			
83	KNR 4-01 d.2. 0711-03 2.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 16.00	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.000
84	KNR-W 2-02 d.2. 0840-05 2.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (2.00+0.60)*0.80	m ² m ²	 2.08	
				RAZEM	2.080
85	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 2.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 1.68*4.33	m ² m ²	 7.27	
				RAZEM	7.274
86	KNR 2-02 d.2. 2009-02 2.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (1.68+4.33)*2*3.20	m ² m ²	 38.46	
				RAZEM	38.464
87	KNR 2-02 d.2. 2009-07 2.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1.68+4.33)*2*3.20	m ² m ²	 38.46	
				RAZEM	38.464
2.2.	45421000-4	Stołarka okienna i drzwiowa			
5					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 2-02 d.2. 1017-02 2.5 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe łazienkowe "90" z ościeżnicą i opaskami wykonane indywidualnie na wzór istniejących w korytarzu	m ²		
		0.90*2.12	m ²	1.91	
				RAZEM	1.908
89	kalkulacja d.2. własna 2.5 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Montaż dodatkowego wewnętrznego okna drewnianego o wym. 0,83x1,56 m z łukiem górnym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
2.2.	45442100-8	Roboty malarskie			
6					
90	KNR 4-01 d.2. 1202-09 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(1.68+4.33)*2*3.20	m ²	38.46	
				RAZEM	38.464
91	KNR 2-02 d.2. 1505-07 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		1.68*4.33	m ²	7.27	
				RAZEM	7.274
92	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(1.68+4.33)*2*3.20	m ²	38.46	
				RAZEM	38.464
93	KNR-W 2-02 d.2. 1510-09 2.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - lakierowanie ścian lakie-rem utwardzalnym	m ²		
		(1.68+4.33)*2*1.60	m ²	19.23	
				RAZEM	19.232
2.2.	7	roboty sanitarne			
94	KNR 4-01 d.2. 0336-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
95	KNR 4-01 d.2. 0339-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej	m		
		3.00	m	3.00	
				RAZEM	3.000
96	kalkulacja d.2. własna 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-01 d.2. 0326-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia-nach z cegieł	m		
		7.00	m	7.00	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
98	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.000
99	KNR-W 2-15 d.2. 0116-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
100	KNR 0-34 d.2. 0101-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.000
101	KNR-W 2-15 d.2. 0132-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
102	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
103	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
104	KNR 2-15 d.2. 0220-05 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
105	KNR 2-15 d.2. 0115-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
106	KNR-W 2-15 d.2. 0128-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.000
107	KNR 2-15 d.2. 0110-04 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		9.00	m	9.00	
				RAZEM	9.000
108	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 2.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In- westora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.2.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
	8				
110	KNR 4-03 d.2. 1134-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
111	KNR 4-03 d.2. 1124-01 2.8 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
112	KNR 4-03 d.2. 1116-01 2.8 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
113	KNR 4-03 d.2. 1001-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
114	KNNR 5 d.2. 1209-0701 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
115	KNNR 5 d.2. 1208-02 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
116	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
117	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
118	KNR 5-08 d.2. 0504-05 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119	KNR 5-08 d.2. 0307-02 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
120	KNR 5-08 d.2. 0302-07 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
121	KNR 5-08 d.2. 0309-03 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
122	KNR 5-08 d.2. 0402-06 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
123	KNR 4-03 d.2. 1202-01 2.8 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .		
		2		2.00	
				RAZEM	2.000
2.3		POM. NR 207 BIUROWE			
2.3.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
124	KNR 4-04 d.2. 0504-06 3.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		3.10*2.13+3.25*0.72+2.90*1.87	m ²	14.37	
				RAZEM	14.366
2.3.2		Roboty murarskie i murowe			
125	KNR-W 4-01 d.2. 0307-01 3.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3.50	m	3.50	
				RAZEM	3.500
126	KNR 4-01 d.2. 0333-08 3.2 SST 08 wyce- na indywi- dualna pod kratkę wentylacyjną	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
127	KNR-W 2-02 d.2. 1215-01 3.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.3.3		Remont podłóg			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
128	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 3.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego (3.25+4.72)*2	m m	 15.94	
				RAZEM	15.940
129	kalkulacja d.2. własna 3.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Likwidacja drewnianego progu w drzwiach i uzupełnienie posadzki pod nim 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
130	KNR 4-01 d.2. 0816-03 3.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry- tych pyłochłoniem 3.10*2.13+3.25*0.72+2.90*1.87	m ² m ²	 14.37	
				RAZEM	14.366
131	KNR 2-02 d.2. 1112-05 3.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane 3.10*2.13+3.25*0.72+2.90*1.87	m ² m ²	 14.37	
				RAZEM	14.366
132	KNR 2-02 d.2. 1112-09 3.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 3.10*2.13+3.25*0.72+2.90*1.87	m ² m ²	 14.37	
				RAZEM	14.366
2.3. 4		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
133	KNR 4-01 d.2. 0711-03 3.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 16.00	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.000
134	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 3.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 3.10*2.13+3.25*0.72+2.90*1.87	m ² m ²	 14.37	
				RAZEM	14.366
135	KNR 2-02 d.2. 2009-02 3.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (3.25+4.72)*2*3.20	m ² m ²	 51.01	
				RAZEM	51.008
136	KNR 2-02 d.2. 2009-07 3.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (3.25+4.72)*2*3.20	m ² m ²	 51.01	
				RAZEM	51.008
2.3. 5	45421000-4	Stolarka okienna i drzwiowa			
137	kalkulacja d.2. własna 3.5 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Naprawa drzwi drewnianych płycinowych wraz z ościeżnicą z uzupełnieniem ubytków poprzez flekowanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
138 d.2. 3.5	kalkulacja własna SST 05 wyce- na indywidual- alna	Montaż dodatkowego wewnętrznego okna drewnianego o wym. 1,58x2,04 m z łukiem górnym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
2.3. 6	45442100-8	Roboty malarskie			
139 d.2. 3.6	KNR 4-01 1202-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(1.68+4.33)*2*3.20	m ²	38.46	
				RAZEM	38.464
140 d.2. 3.6	KNR 2-02 1505-07 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		1.68*4.33	m ²	7.27	
				RAZEM	7.274
141 d.2. 3.6	KNR 2-02 1505-03 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(1.68+4.33)*2*3.20	m ²	38.46	
				RAZEM	38.464
142 d.2. 3.6	KNR 4-01 1211-04 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
		1.15*2.20	m ²	2.53	
				RAZEM	2.530
143 d.2. 3.6	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1.15*2.20	m ²	2.53	
				RAZEM	2.530
2.3. 7		roboty sanitarne			
144 d.2. 3.7	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
145 d.2. 3.7	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.3. 8	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
146 d.2. 3.8	KNR 4-03 1134-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147	KNR 4-03 d.2. 1124-01 3.8 SST 8 kalkulacja indywidualna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
148	KNR 4-03 d.2. 1116-01 3.8 SST 8 kalkulacja indywidualna	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
149	KNR 4-03 d.2. 1001-01 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
150	KNNR 5 d.2. 1209-0701 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
151	KNNR 5 d.2. 1208-02 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
152	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
153	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
154	KNR 5-08 d.2. 0504-05 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
155	KNR 5-08 d.2. 0307-02 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
156	KNR 5-08 d.2. 0302-07 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
157	KNR 5-08 d.2. 0309-03 3.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.000
158 d.2. 3.8	KNR 4-03 1202-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	pomiar pomiar	 2.00	
				RAZEM	2.000
2.4		POM. NR 208 ZAPLECZE			
2.4. 1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
159 d.2. 4.1	KNR 4-04 0504-06 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080
2.4. 2		Roboty murarskie i murowe			
160 d.2. 4.2	KNR-W 4-01 0307-01 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00	m m	 2.00	
				RAZEM	2.000
2.4. 3		Remont podłóg			
161 d.2. 4.3	KNR-W 4-01 0815-08 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego (2.05+1.99)*2	m m	 8.08	
				RAZEM	8.080
162 d.2. 4.3	KNR 4-01 0816-03 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080
163 d.2. 4.3	KNR 2-02 1112-05 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080
164 d.2. 4.3	KNR 2-02 1112-09 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080
2.4. 4		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
165 d.2. 4.4	KNR 4-01 0711-03 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 16.00	m ² m ²	 16.00	
				RAZEM	16.000
166 d.2. 4.4	KNR-W 2-02 2005-03 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
167	KNR 2-02 d.2. 2009-02 4.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.05+1.99)*2*3.20	m ² m ²	 25.86	
				RAZEM	25.856
168	KNR 2-02 d.2. 2009-07 4.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (2.05+1.99)*2*3.20	m ² m ²	 25.86	
				RAZEM	25.856
2.4.	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
5					
169	kalkulacja d.2. własna 4.5 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Naprawa drzwi drewnianych płycinowych wraz z ościeżnicą z uzupełnieniem ubytków poprzez flekowanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
2.4.	45442100-8	Roboty malarskie			
6					
170	KNR 4-01 d.2. 1202-09 4.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (2.05+1.99)*2*3.20	m ² m ²	 25.86	
				RAZEM	25.856
171	KNR 2-02 d.2. 1505-07 4.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 2.05*1.99	m ² m ²	 4.08	
				RAZEM	4.080
172	KNR 2-02 d.2. 1505-03 4.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian (2.05+1.99)*2*3.20	m ² m ²	 25.86	
				RAZEM	25.856
173	KNR 4-01 d.2. 1211-04 4.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami 0.74*1.95	m ² m ²	 1.44	
				RAZEM	1.443
174	KNR 4-01 d.2. 1210-10 4.6 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm 0.74*1.95	m ² m ²	 1.44	
				RAZEM	1.443
2.4.		roboty sanitarne			
7					
175	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 4.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
176 d.2. 4.7	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In- westora z demontażu	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
2.4.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
8					
177 d.2. 4.8	KNR 4-03 1134-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
178 d.2. 4.8	KNR 4-03 1124-01 SST 8 kalku- lacja indywi- dualna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
179 d.2. 4.8	KNR 5-08 0504-05 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
180 d.2. 4.8	KNR 5-08 0307-02 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
2.5		POM. NR 209 SANITARIAT			
2.5.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
181 d.2. 5.1	KNR 4-01 0354-07 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt. szt.	 1.00	 1.000
				RAZEM	1.000
182 d.2. 5.1	KNR 4-01 0348-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna obudowa wanny	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- nej (1.70+0.70)*0.70	m ² m ²	 1.68	 1.680
				RAZEM	1.680
183 d.2. 5.1	KNNR-W 3 0614-05 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej (2.15+2.59)*2*1.60-0.90*1.60	m ² m ²	 13.73	 13.728
				RAZEM	13.728
184 d.2. 5.1	KNR-W 4-01 0701-02 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (2.15+2.59)*2*1.70	m ² m ²	 16.12	 16.116
				RAZEM	16.116
185 d.2. 5.1	KNR 4-04 0504-01 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 2.15*2.59	m ² m ²	 5.57	 5.569
				RAZEM	5.569

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
186	KNR 4-04 d.2. 0504-01 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - warstwy wy- równawczej pod posadzki gr. 5 cm 2.15*2.59	m ² m ²	 5.57	
				RAZEM	5.569
187	KNR AT-17 d.2. 0106-03 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm (2.15+1.20)*0.42	m ² m ²	 1.41	
				RAZEM	1.407
188	KNR-W 4-01 d.2. 0348-02 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.15*0.10*0.42+1.20*0.20*0.42	m ³ m ³	 0.19	
				RAZEM	0.191
189	KNR 4-04 d.2. 1105-01 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km z utylizacją 16.12*0.02 okładzina 13.73*0.03 ścienna 5.57*0.08 posadzka	m ³ m ³ m ³ m ³	 0.32 0.41 0.45	
				RAZEM	1.180
190	KNR 4-04 d.2. 1105-02 5.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 7 1.18	m ³ m ³	 1.18	
				RAZEM	1.180
2.5.		Roboty murarskie i murowe			
2					
191	KNR-W 4-01 d.2. 0314-02 5.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z ce- gieł 1.20*0.20*0.38	m ³ m ³	 0.09	
				RAZEM	0.091
192	KNR-W 4-01 d.2. 0314-04 5.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.20*2	m m	 2.40	
				RAZEM	2.400
193	KNR-W 4-01 d.2. 0307-01 5.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Przemurowanie ciągle przy użyciu zaprawy cementowej pęknieć grubości 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.00	m m	 6.00	
				RAZEM	6.000
194	KNR 4-01 d.2. 0333-08 5.2 SST 08 wyce- na indywidu- alna pod kratkę wentylacyjną	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
195	KNR-W 2-02 d.2. 1215-01 5.2 SST 02 wy- cena indywi- dualna	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.5. 3		Remont podłóg			
196	kalkulacja d.2. własna 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Likwidacja drewnianego progu w drzwiach i uzupełnienie posadzki pod nim	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
197	KNR K-04 d.2. 0501-04 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Gruntowanie podłoża emulsją gruntującą	m ²		
		2.15*2.59+1.00*0.42	m ²	5.99	
				RAZEM	5.989
198	KNR 2-02 d.2. 1102-01 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		2.15*2.59+1.00*0.42	m ²	5.99	
				RAZEM	5.989
199	KNR 2-02 d.2. 1102-03 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m ²		
		2.15*2.59+1.00*0.42	m ²	5.99	
				RAZEM	5.989
200	KNR-W 2-02 d.2. 0606-01 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna posadzka z wywinieciem ściana natrys- ku	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii w płynie z wywinieciem na ściany do wys. 15 cm	m ²		
		2.15*2.59+1.00*0.42+(2.15+2.59)*2*0.15	m ²	7.41	
		(1.20+1.20)*2.00	m ²	4.80	
				RAZEM	12.211
201	KNR 2-02 d.2. 1118-08 5.3 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą	m ²		
		2.15*2.59+1.00*0.42	m ²	5.99	
				RAZEM	5.989
2.5. 4		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
202	KNR 2-02 d.2. 0803-02 5.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna pod glazurę	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(2.15+2.59)*2*2.00-1.00*2.00	m ²	16.96	
				RAZEM	16.960
203	KNR 2-02 d.2. 0803-03 5.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(2.15+2.59)*2*1.30	m ²	12.32	
				RAZEM	12.324
204	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 5.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		2.15*2.59	m ²	5.57	
				RAZEM	5.569
205	KNR-W 2-02 d.2. 2004-02 5.4 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- dynczych jednowarstwu 75-01	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pion kanalizacyjny	(0.20+0.20)*3.30	m ²	1.32	
				RAZEM	1.320
206	KNR-W 2-02 d.2. 2004-06 5.4 SST 03 wyce- na indywidualna obudowa ste- lażu wc	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jdwuwarstwo 100-02 (0.80+0.20)*1.20	m ² m ²	 1.20	
				RAZEM	1.200
207	KNR-W 2-02 d.2. 0840-05 5.4 SST 03 wyce- na indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej (2.15+2.59)*2*2.00-1.00*2.00	m ² m ²	 16.96	
				RAZEM	16.960
208	KNR-W 2-02 d.2. 0840-08 5.4 SST 03 wyce- na indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe aluminiowe 2.00*2+1.80*2+1.20*2+0.83+0.47	m m	 11.30	
				RAZEM	11.300
209	KNR-W 2-02 d.2. 0840-07 5.4 SST 03 wyce- na indywidualna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - osadzenie lustra 0.60*0.60	m ² m ²	 0.36	
				RAZEM	0.360
210	KNR 2-02 d.2. 2009-02 5.4 SST 03 wyce- na indywidualna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.15+2.59)*2*1.30	m ² m ²	 12.32	
				RAZEM	12.324
2.5.	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
5					
211	KNR 2-02 d.2. 1017-02 5.5 SST 05 wyce- na indywidualna	Drzwi drewniane jednoskrzydłowe płycinowe łazienkowe "90" z ościeżnicą i opaskami wykonane indywidualnie wg.wzoru istniejących w korytarzu 0.90*2.12	m ² m ²	 1.91	
				RAZEM	1.908
2.5.	45442100-8	Roboty malarskie			
6					
212	KNR 4-01 d.2. 1202-09 5.6 SST 06 wyce- na indywidualna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2.78+4.87)*2*1.66	m ² m ²	 25.40	
				RAZEM	25.398
213	KNR 2-02 d.2. 1505-07 5.6 SST 06 wyce- na indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 2.78*4.87	m ² m ²	 13.54	
				RAZEM	13.539
214	KNR 2-02 d.2. 1505-03 5.6 SST 06 wyce- na indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian (2.78+4.87)*2*1.66	m ² m ²	 25.40	
				RAZEM	25.398
2.5.		roboty sanitarne			
7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
215	KNR-W 4-02 d.2. 0141-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
216	KNR-W 4-02 d.2. 0141-03 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
217	KNR-W 4-02 d.2. 0152-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
218	KNR-W 4-02 d.2. 0233-02 5.7 z.o.2.9. SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż demolacyjny wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicz- nego śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
219	KNR-W 4-02 d.2. 0235-08 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
220	KNR-W 4-02 d.2. 0235-06 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
221	KNR-W 4-02 d.2. 0235-07 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły- wowych - wanna	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
222	KNR-W 4-02 d.2. 0120-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowego o śr. 15-20 mm	m		
		28.00	m	28.00	
				RAZEM	28.000
223	KNR-W 4-02 d.2. 0229-04 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
224	KNR 4-01 d.2. 0336-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		1	m	1.00	
				RAZEM	1.000
225	kalkulacja d.2. własna 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
226	KNR 4-01 d.2. 0326-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ściana- nach z cegieł	m		
		8.50	m	8.50	
				RAZEM	8.500
227	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
228	KNR-W 2-15 d.2. 0116-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.000
229	KNR 0-34 d.2. 0101-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
230	KNR-W 2-15 d.2. 0132-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.000
231	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
232	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.00	
				RAZEM	2.000
233	KNR-W 2-15 d.2. 0208-03 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
234	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
235	KNR 2-15 d.2. 0221-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym i pół- postumentem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
236	KNR 2-15 d.2. 0115-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
237	KNR 2-15 d.2. 0224-03 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż ustępów pojedynczych podwieszanych na stelażu	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
238	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 ana- logia 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż odpływu liniowego ze stali nierdzewnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
239	KNR 2-15 d.2. 0115-04 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie prysznicowe ściennie - słuchawka z deszczownicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
240	kalkulacja d.2. własna 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Obudowa szklana stanowiska prysznicowego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
241	kalkulacja d.2. własna 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu - uchwytów na papier toaletowy (ze stali nie- rdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
242	kalkulacja d.2. własna 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzew- nej (naścienny)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
243	KNR-W 2-15 d.2. 0128-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
244	KNR 2-17 d.2. 0122-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %	m ²		
		4.00	m ²	4.00	
				RAZEM	4.000
245	kalkulacja d.2. własna 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż rury aluminiowej typu spiro śr. 125 mm	m		
		1.00	m	1.00	
				RAZEM	1.000
246	KNR-W 2-15 d.2. 0412-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
247	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 5.7 SST 07 wyce- na indywidualna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
248	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 5.7 SST 07 wyce- na indywidualna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In- westora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.5.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
	8				
249	KNR 4-03 d.2. 1133-07 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.000
250	KNR 4-03 d.2. 1124-01 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
251	KNR 4-03 d.2. 1116-01 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża	m		
		20.00	m	20.00	
				RAZEM	20.000
252	KNR 4-03 d.2. 1001-01 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
253	KNNR 5 d.2. 1209-0701 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		2	otw.	2.00	
				RAZEM	2.000
254	KNNR 5 d.2. 1208-02 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.000
255	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		14.00+8.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
256	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		26.00	m	26.00	
				RAZEM	26.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
257	KNR 5-08 d.2. 0504-05 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W, IP 44	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.000
258	KNR 5-08 d.2. 0402-06 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - naścienna, automatyczna suszarka elektryczna do rąk (z obudową ze stali nierdzewnej)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
259	KNR 5-08 d.2. 0307-02 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtylnkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - IP44	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
260	KNR 5-08 d.2. 0402-06 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
261	KNR 4-03 d.2. 1202-01 5.8 SST 08 wyce- na indywidualna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
2.6		POM. NR 210 KORYTARZ			
2.6.1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
262	KNR 4-04 d.2. 0504-06 6.1 SST 01 wyce- na indywidualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7.57*1.86+0.90*0.42*4	m ²	15.59	
				RAZEM	15.592
2.6.2		Remont podłóg			
263	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 6.2 SST 04 wyce- na indywidualna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego	m		
		(7.57+1.86)*2-[1.00*5+1.24]	m	12.62	
				RAZEM	12.620
264	KNR 4-01 d.2. 0816-03 6.2 SST 04 wyce- na indywidualna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²		
		7.57*1.86+0.90*0.42*3	m ²	15.21	
				RAZEM	15.214
265	KNR 2-02 d.2. 1112-05 6.2 SST 04 wyce- na indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane	m ²		
		7.57*1.86+0.90*0.42*3	m ²	15.21	
				RAZEM	15.214
266	KNR 2-02 d.2. 1112-09 6.2 SST 04 wyce- na indywidualna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		7.57*1.86+0.90*0.42*3	m ²	15.21	
				RAZEM	15.214

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6. 3		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
267	KNR 4-01 d.2. 0711-03 6.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		14.00	m ²	14.00	
				RAZEM	14.000
268	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 6.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		7.57*1.86	m ²	14.08	
				RAZEM	14.080
269	KNR 2-02 d.2. 2009-02 6.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(7.57+1.86)*2*3.20-[1.00*2.17*2+1.24*2.30]	m ²	53.16	
				RAZEM	53.160
270	KNR 2-02 d.2. 2009-07 6.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(7.57+1.86)*2*3.20-[1.00*2.17*2+1.24*2.30]	m ²	53.16	
				RAZEM	53.160
2.6. 4	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
271	kalkulacja d.2. własna 6.4 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Naprawa drzwi drewnianych dwuskrzydłowych płycinowych wraz z ościeżnicą z uzupełnieniem ubytków poprzez flekowanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
2.6. 5	45442100-8	Roboty malarskie			
272	KNR 4-01 d.2. 1202-09 6.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(7.57+1.86)*2*3.20	m ²	60.35	
				RAZEM	60.352
273	KNR 2-02 d.2. 1505-07 6.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		7.57*1.86	m ²	14.08	
				RAZEM	14.080
274	KNR 2-02 d.2. 1505-03 6.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(7.57+1.86)*2*3.20	m ²	60.35	
				RAZEM	60.352
275	KNR-W 2-02 d.2. 1510-09 6.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - lakierowanie ścian lakierem utwardzalnym	m ²		
		(7.57+1.86)*2*1.60	m ²	30.18	
				RAZEM	30.176
276	KNR 4-01 d.2. 1211-04 6.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
		1.15*2.20+1.24*2.30	m ²	5.38	
				RAZEM	5.382

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
277	KNR 4-01 d.2. 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła plyninowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1.15*2.20+1.24*2.30	m ²	5.38	
				RAZEM	5.382
2.6.	6	roboty sanitarne			
278	KNR 2-15 d.2. 0110-04 6.6 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
279	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 6.6 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
280	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 6.6 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.6.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
7					
281	KNR 4-03 d.2. 1134-01 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
282	KNR 4-03 d.2. 1124-01 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
283	KNR 5-08 d.2. 0504-05 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
284	KNR 5-08 d.2. 0307-02 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
285	KNNR 5 d.2. 1209-0701 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
286	KNR 4-03 d.2. 1001-01 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
287	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		12.00	m	12.00	
				RAZEM	12.000
288	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
289	KNNR 5 d.2. 1208-02 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
290	KNR 5-08 d.2. 0402-02 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) -rozdzielnica podtynkowa wraz z wyposażeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
291	KNR 4-03 d.2. 1202-01 6.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
2.7		POM. NR 211			
2.7.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
292	kalkulacja d.2. własna 7.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie zabudowy drzwi z płyty GK wraz z utylizacją	m ²		
		1.10*2.20	m ²	2.42	
				RAZEM	2.420
2.7.		Remont podłóg			
2					
293	KNR 4-01 d.2. 0816-03 7.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem	m ²		
		0.90*0.42	m ²	0.38	
				RAZEM	0.378
2.7.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					
294	KNR 2-02 d.2. 2009-02 7.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.000
2.7.	45421000-4	Stolarka drzwiowa			
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
295	kalkulacja d.2. własna 7.4 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Naprawa drzwi drewnianych płycinowych wraz z ościeżnicą z uzupełnieniem ubytków poprzez flekowanie	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.000
2.7.		Remont podłóg			
5					
296	KNR-W 4-01 d.2. 0815-05 7.5 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie listew przyściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
		0.48*2	m	0.96	
				RAZEM	0.960
2.7.	45442100-8	Roboty malarskie			
6					
297	KNR 2-02 d.2. 1505-03 7.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(7.57+1.86)*2*3.20	m ²	60.35	
				RAZEM	60.352
298	KNR 4-01 d.2. 1211-04 7.6 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
		1.15*2.20	m ²	2.53	
				RAZEM	2.530
299	KNR 4-01 d.2. 1210-10 7.6 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni pon- ad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym peł- ne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		1.15*2.20	m ²	2.53	
				RAZEM	2.530
2.8		POM. NR 212 ARCHIWUM			
2.8.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
300	KNR 4-04 d.2. 0504-06 8.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		5.46*5.36	m ²	29.27	
				RAZEM	29.266
2.8.		Remont podłóg			
2					
301	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 8.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego	m		
		(5.46+5.36)*2	m	21.64	
				RAZEM	21.640
302	KNR 4-01 d.2. 0816-03 8.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry- tych pyłochłtonem	m ²		
		5.46*5.36	m ²	29.27	
				RAZEM	29.266
303	KNR 2-02 d.2. 1112-05 8.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.46*5.36	m ²	29.27	
				RAZEM	29.266
304	KNR 2-02 d.2. 1112-09 8.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 5.46*5.36	m ² m ²	 29.27	
				RAZEM	29.266
2.8.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					
305	KNR 4-01 d.2. 0711-03 8.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) 4.00	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.000
306	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 8.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 5.46*5.36	m ² m ²	 29.27	
				RAZEM	29.266
307	KNR 2-02 d.2. 2009-02 8.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5.46+5.36)*2*3.20	m ² m ²	 69.25	
				RAZEM	69.248
308	KNR 2-02 d.2. 2009-07 8.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (5.46+5.36)*2*3.20	m ² m ²	 69.25	
				RAZEM	69.248
2.8.	45421000-4	Stołarka drzwiowa			
4					
309	kalkulacja d.2. własna 8.4 SST 05 wyce- na indywidual- alna	Naprawa drzwi drewnianych płycinowych wraz z ościeżnicą z uzupełnieniem ubytków poprzez flekowanie 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.000
2.8.	45442100-8	Roboty malarskie			
5					
310	KNR 4-01 d.2. 1202-09 8.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (5.46+5.36)*2*3.20	m ² m ²	 69.25	
				RAZEM	69.248
311	KNR 2-02 d.2. 1505-07 8.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym 5.46*5.36	m ² m ²	 29.27	
				RAZEM	29.266
312	KNR 2-02 d.2. 1505-03 8.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian (7.57+1.86)*2*3.20	m ² m ²	 60.35	
				RAZEM	60.352
313	KNR 4-01 d.2. 1211-04 8.5 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
314	KNR 4-01 d.2. 1210-10 8.5 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
2.8.		roboty sanitarne			
6					
315	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 8.6 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
316	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 8.6 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - √22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestora z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
2.8.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
7					
317	KNR 4-03 d.2. 1134-01 8.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
318	KNR 4-03 d.2. 1124-01 8.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
319	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 8.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDyp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
320	KNR 5-08 d.2. 0504-05 8.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
321	KNR 5-08 d.2. 0307-02 8.7 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
2.9		POM. NR 234 SOCJALNY NAUCZYCIELI			
2.9.	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
1					
322	KNNR-W 3 d.2. 0614-05 9.1 SST 01 wy- cena indywi- dualna	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej i utylizacją	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.50*1.20	m ²	1.80	
				RAZEM	1.800
2.9.		Remont podłóg			
2					
323	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 9.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego (6.05+3.09)*2	m m	 18.28	
				RAZEM	18.280
324	KNR 4-01 d.2. 0816-03 9.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokry- tych pyłochłonem 6.05*3.09	m ² m ²	 18.70	
				RAZEM	18.695
325	KNR 2-02 d.2. 1112-05 9.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW zgrzewane 6.05*3.09	m ² m ²	 18.70	
				RAZEM	18.695
326	KNR 2-02 d.2. 1112-09 9.2 SST 04 wyce- na indywidual- alna	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych 6.05*3.09	m ² m ²	 18.70	
				RAZEM	18.695
2.9.		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
3					
327	KNR-W 2-02 d.2. 0840-05 9.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na za- prawie klejowej (2.00+0.60)*0.80	m ² m ²	 2.08	
				RAZEM	2.080
328	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 9.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 6.05*3.09	m ² m ²	 18.70	
				RAZEM	18.695
329	KNR 2-02 d.2. 2009-02 9.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.05+3.09)*2*3.20	m ² m ²	 58.50	
				RAZEM	58.496
330	KNR 2-02 d.2. 2009-07 9.3 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (6.05+3.09)*2*3.20	m ² m ²	 58.50	
				RAZEM	58.496
2.9.	45442100-8	Roboty malarskie			
4					
331	KNR 4-01 d.2. 1202-09 9.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² (6.05+3.09)*2*3.20	m ² m ²	 58.50	
				RAZEM	58.496
332	KNR 2-02 d.2. 1505-07 9.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.05*3.09	m ²	18.70	
				RAZEM	18.695
333	KNR 2-02 d.2. 1505-03 9.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(6.05+3.09)*2*3.20	m ²	58.50	
				RAZEM	58.496
334	KNR-W 2-02 d.2. 1510-09 9.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych - lakierowanie ścian lakie- rem utwardzalnym	m ²		
		(6.05+3.09)*2*1.60	m ²	29.25	
				RAZEM	29.248
335	KNR 4-01 d.2. 1211-04 9.4 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
336	KNR 4-01 d.2. 1210-10 9.4 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni po- nad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym peł- ne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
2.9.		roboty sanitarne			
5					
337	KNR 4-01 d.2. 0336-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
338	KNR 4-01 d.2. 0339-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
339	kalkulacja d.2. własna 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
340	KNR 4-01 d.2. 0326-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścia- nach z cegieł	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
341	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą- czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
342	KNR-W 2-15 d.2. 0116-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za- worów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
343	KNR 0-34 d.2. 0101-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
344	KNR-W 2-15 d.2. 0132-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz- nych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
345	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
346	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
347	KNR 2-15 d.2. 0220-05 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
348	KNR 2-15 d.2. 0115-02 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
349	KNR-W 2-15 d.2. 0128-02 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
350	KNR 2-15 d.2. 0110-04 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
351	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
352	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 9.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostaticzną - materiał In- westora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
2.9.	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
	6				
353	KNR 4-03 d.2. 1134-01 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
354	KNR 4-03 d.2. 1124-01 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
355	KNR 4-03 d.2. 1001-01 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
356	KNNR 5 d.2. 1209-0701 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.000
357	KNNR 5 d.2. 1208-02 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
358	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
359	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
360	KNR 5-08 d.2. 0504-05 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
361	KNR 5-08 d.2. 0307-02 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
362	KNR 5-08 d.2. 0302-07 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
363	KNR 5-08 d.2. 0309-03 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
364	KNR 5-08 d.2. 0402-06 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
365	KNR 4-03 d.2. 1202-01 9.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000
2.10	POM. NR 235 POKÓJ NAUCZYCIELSKI				
2.10	Roboty tynkarskie i okładzinowe				
.1					
366	KNR-W 2-02 d.2. 2005-03 10.1 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		6.05*3.01	m ²	18.21	
				RAZEM	18.211
367	KNR 2-02 d.2. 2009-02 10.1 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(6.05+3.01)*2*3.20	m ²	57.98	
				RAZEM	57.984
368	KNR 2-02 d.2. 2009-07 10.1 SST 03 wyce- na indywidual- alna	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		(6.05+3.01)*2*3.20	m ²	57.98	
				RAZEM	57.984
2.10	45442100-8	Roboty malarskie			
.2					
369	KNR 4-01 d.2. 1202-09 10.2 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(6.05+3.01)*2*3.20	m ²	57.98	
				RAZEM	57.984
370	KNR 2-02 d.2. 1505-07 10.2 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
		6.05*3.01	m ²	18.21	
				RAZEM	18.211
371	KNR 2-02 d.2. 1505-03 10.2 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
		(6.05+3.01)*2*3.20	m ²	57.98	
				RAZEM	57.984
372	KNR 4-01 d.2. 1211-04 10.2 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
373 d.2. 10.2	KNR 4-01 1210-10 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła plyninowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznicze z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
2.10 .3		roboty sanitarne			
374 d.2. 10.3	KNR-W 4-02 0521-02 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.000
375 d.2. 10.3	KNR-W 2-15 0418-07 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał Inwestora z demontażu	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
2.10 .4	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
376 d.2. 10.4	KNR 4-03 1134-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłokowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
377 d.2. 10.4	KNR 4-03 1124-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
378 d.2. 10.4	KNR 5-08 0504-05 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
379 d.2. 10.4	KNR 5-08 0307-02 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
380 d.2. 10.4	KNR 5-08 0309-03 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uzziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
381 d.2. 10.4	KNR 4-03 1202-01 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar . pomiar .		
		2		2.00	
				RAZEM	2.000
2.11		POM. NR 239 KIEROWNIK GOSPODARCZY			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.11	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
.1					
382	KNNR-W 3	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy cementowej i utylizacją	m ²		
d.2.	0614-05				
11.1	SST 01 wy-				
	cena indywidualna	1.50*1.20	m ²	1.80	
				RAZEM	1.800
2.11		Remont podłóg			
.2					
383	KNR-W 4-01	Wymiana listew przyściennych na nowe z drewna sosnowego	m		
d.2.	0815-08				
11.2	SST 04 wyce-				
	na indywidualna	(6.20+3.74)*2	m	19.88	
				RAZEM	19.880
2.11		Roboty tynkarskie i okładzinowe			
.3					
384	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.2.	0840-05				
11.3	SST 04 wyce-				
	na indywidualna	(2.00+0.60)*0.80	m ²	2.08	
				RAZEM	2.080
385	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud	m ²		
d.2.	2005-03				
11.3	SST 03 wyce-				
	na indywidualna	6.20*3.74	m ²	23.19	
				RAZEM	23.188
386	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2.	2009-02				
11.3	SST 03 wyce-				
	na indywidualna	(6.20+3.74)*2*3.20	m ²	63.62	
				RAZEM	63.616
387	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2.	2009-07				
11.3	SST 03 wyce-				
	na indywidualna	(6.20+3.74)*2*3.20	m ²	63.62	
				RAZEM	63.616
2.11	45442100-8	Roboty malarskie			
.4					
388	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2.	1202-09				
11.4	SST 06 wyce-				
	na indywidualna	(6.20+3.74)*2*3.20	m ²	63.62	
				RAZEM	63.616
389	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufitów w kolorze białym	m ²		
d.2.	1505-07				
11.4	SST 06 wyce-				
	na indywidualna	6.20*3.74	m ²	23.19	
				RAZEM	23.188
390	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian	m ²		
d.2.	1505-03				
11.4	SST 06 wyce-				
	na indywidualna	(6.20+3.74)*2*3.20	m ²	63.62	
				RAZEM	63.616
391	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne z ościeżnicami i opaskami	m ²		
d.2.	1211-04				
11.4	SST 06 wyce-				
	na indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
392	KNR 4-01 d.2. 1210-10 11.4 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 SST 06 wyce- na indywidual- alna	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła pływające z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm	m ²		
		0.98*2.20	m ²	2.16	
				RAZEM	2.156
2.11		roboty sanitarne			
.5					
393	KNR 4-01 d.2. 0336-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
394	KNR 4-01 d.2. 0339-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
395	kalkulacja d.2. własna 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Podłączenie się do istniejącej instalacji wodociągowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
396	KNR 4-01 d.2. 0326-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Uzupełnienie bruzd szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
397	KNR-W 2-15 d.2. 0111-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
398	KNR-W 2-15 d.2. 0116-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dotądki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
399	KNR 0-34 d.2. 0101-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.6 mm	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
400	KNR-W 2-15 d.2. 0132-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
401	KNR-W 2-15 d.2. 0208-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie- mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2.00	m	2.00	
				RAZEM	2.000
402	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.000
403	KNR 2-15 d.2. 0220-05 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce - zlewozmywak dwukomorowy ze stali kwasoodpornej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
404	KNR 2-15 d.2. 0115-02 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
405	KNR-W 2-15 d.2. 0128-02 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		4.00	m	4.00	
				RAZEM	4.000
406	KNR 2-15 d.2. 0110-04 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		6.00	m	6.00	
				RAZEM	6.000
407	KNR-W 4-02 d.2. 0521-02 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.000
408	KNR-W 2-15 d.2. 0418-07 11.5 SST 07 wyce- na indywidual- alna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe - V22 z głowicą termostatyczną - materiał In- westora z demontażu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
2.11	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
	.6				
409	KNR 4-03 d.2. 1134-01 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- wym	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
410	KNR 4-03 d.2. 1124-01 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
411	KNR 4-03 d.2. 1001-01 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
412	KNNR 5 d.2. 1209-0701 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		4	otw.	4.00	
				RAZEM	4.000
413	KNNR 5 d.2. 1208-02 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		16.00	m	16.00	
				RAZEM	16.000
414	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x1,5 mm ² 450/750 V - instalacja światła	m		
		22.00	m	22.00	
				RAZEM	22.000
415	KNR-W 5-08 d.2. 0209-05 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże inne niż beton) układany w tynku - YDYp 3x2,5 mm ² 450/750 V - instalacja siły	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.000
416	KNR 5-08 d.2. 0504-05 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - plafon ledowy sufitowy min. 30 W	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
417	KNR 5-08 d.2. 0307-02 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
418	KNR 5-08 d.2. 0302-07 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż puszek z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
419	KNR 5-08 d.2. 0309-03 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem - podwójnych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
420	KNR 5-08 d.2. 0402-06 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - przepływowy podgrzewacz wody 3,5 kW	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
421	KNR 4-03 d.2. 1202-01 11.6 SST 08 wyce- na indywidual- alna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- go napięcia	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	pomiar	2.00	
				RAZEM	2.000