

ZAKRES OPRACOWANIA

objęte dotychczasowym
odstępstwem post. 5/2009
wiek. Woj. Kom. PSP z
aneksem

009
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA BUDYNKU - BEZ
Okablowanie w przestrzeniach międzysufitowych
prowadzić w rurkach sztywnych RL w kolorze
zbliżonym do koloru powierzchni na której są układane.
Prowadzić równolegle i prostopadle do krawędzi ścian i stropów.
Dopuszcza się układanie maksymalnie 6 przewodów w pojedynczej rurce.
Okablowanie w ścianach GK układać w rurach karbowanych giętkich.

tablica multimedialna
zaplecze pod sch.
0.7 w: S7
A: 4,00 m²

Sala
0.6
A: 46,42 m²

Hoi
0.1
A: 2,00 m²

WC przedś.
0.2
A: 4,00 m²

Sala z zapleczem
0.5
A: 51,30 m²

zaplecze D-1
0.4
A: 1,00 m²

hp40

E30 => F65%

F-01.1