

Przedmiar robót

Obiekt "Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły"
Rodzaj robót BRANŻA ELEKTRYCZNA
Kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Budowa Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły
79/22, 79/24, 41/2, 432/26, 429/6, 432/25*, 432/11*, 432/15*, 73/3*, 42*, 43/4*, 43/3*, 43/2*, 45/3*,
429/7*, *numer działki przed podziałem, Obręb ewidencyjny: 321102_2.0009, 9 Moczyły, Jednostka
ewidencyjna: Kołbaskowo
Inwestor Wójt Gminy Kołbaskowo
Kołbaskowo 106, 72-001 Kołbaskowo

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin luty 2024

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

"Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ Kod CPV: 45231400-9		
1	1	TOM III	Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych	usł.	1,000
2	2	TOM III	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 350*0.4*0.7	m3	98,000
			razem	m3	98,000
3	3	TOM III	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 350*0.4*0.7	m3	98,000
			razem	m3	98,000
4	4	TOM III	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m (dopłata 2x)	m	350,000
5	5	TOM III	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 380	m	380,000
			razem	m	380,000
6	6	TOM III	Ułożenie bednarki FeZn25x4mm 350	kpl.	350,000
			razem	kpl.	350,000
7	7	TOM III	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 700*0.6*0.6	m3	252,000
			razem	m3	252,000
8	8	TOM III	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 18	szt.	18,000
			razem	szt.	18,000
9	9	TOM III	Ułożenie rur osłonowych na kablach przy wprowadzeniach do słupów - fi50 9*0.5*2	m	9,000
			razem	m	9,000
10	10	TOM III	Ułożenie rur osłonowych grubościennych z PCW o śr. 75 mm 50	m	50,000
			razem	m	50,000
11	11	TOM III	Montaż pionowych uziomów szpilkowych do uziemienia słupów 2	szt.	2,000
			razem	szt.	2,000
12	12	TOM III	Przestawianie kompletnych słupów oświetleniowych o masie do 300 kg "A" 9	kpl.	9,000
			razem	kpl.	9,000
13	13	TOM III	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy 1	kpl.	1,000
			razem	kpl.	1,000
14	14	TOM III	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 20	pomiar	20,000
			razem	pomiar	20,000
15	15	TOM III	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 4	prób.	4,000
			razem	prób.	4,000
16	16	TOM III	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 4	prób.	4,000
			razem	prób.	4,000
17	17	TOM III	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. pomiarów dok.na stanowisku 1	kpl.pom.	1,000
			razem	kpl.pom.	1,000
			PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Kod CPV: 45231400-9		
18	18	TOM III	Obsługa geodezyjna punktów pomiarowych 1	usł.	1,000
			razem	usł.	1,000
19	19	TOM III	Korekta posadowienia złącza kablowego 1	kpl.	1,000
			razem	kpl.	1,000
20	20	TOM III	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 260*0.4*0.7	m3	72,800
			razem	m3	72,800
21	21	TOM III	Ułożenie rur osłonowych grubościennych z PCW o śr. 110 mm 150	m	150,000

"Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły"

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	
				razem	m	150,000
22	22	TOM III	Ułożenie rur osłonowych dzielonych z PCW o śr. 110 mm 50	m	50,000	
				razem	m	50,000
23	23	TOM III	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (dopłata 2x) 130	m	130,000	
				razem	m	130,000
24	24	TOM III	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 82	m	82,000	
				razem	m	82,000
25	25	TOM III	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 70	m	70,000	
				razem	m	70,000
26	26	TOM III	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV 260*0.6*0.6	m3	93,600	
				razem	m3	93,600
27	27	TOM III	Pomiary elektryczne, kompletne 1	pomiar	1,000	
				razem	pomiar	1,000

"Budowa drogi gminnej nr 195030Z w miejscowości Moczyły"

Nr	Opis robót
	PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIOWEJ Kod CPV: 45231400-9
	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Kod CPV: 45231400-9