
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Baza edukacyjno-rekreacyjna na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : Pajęczno, dz. nr 42, 120, 110
INWESTOR : GMINA I MIASTO PAJĘCZNO ul.Parkowa 8/12, 98-330 Pajęczno
BRANŻA : zieleń
DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2022 rok

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Styczeń 2022 rok

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYKONANIE ZIELENI bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną			
1.1		Przygotowane terenu pod nasadzenia roślinne			
1	KNR 2-21 d.1. 0217-02 1	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 357.09*0.05	m³ m³	 17.855	
				RAZEM	17.855
2	KNR 2-01 d.1. 0111-04 1	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (gałęzie, korzenie) z wywiezieniem 799.23-357.09	m² m²	 442.140	
				RAZEM	442.140
3	KNR 4-01 d.1. 0108-02 1	Wywóz darni samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 357.09*0.05	m³ m³	 17.855	
				RAZEM	17.855
4	analiza indywidualna	Przyjęcie do zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji (darn) poz.1*0.6*0.45	m³ m³	 4.821	
				RAZEM	4.821
5	KNR 2-21 d.1. 0202-01 1	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III nie zadarnionym (rabaty) 799.23	m² m²	 799.230	
				RAZEM	799.230
1.2		Sadzenie roślin i zakładanie trawników			
6	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Buk pospolity obw. pnia 10-12 cm 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
7	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 11	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Jarzab pospolity 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
8	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 3	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Klon jawor 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 4	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Klon polny 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 13	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Klon pospolity 13	szt. szt.	 13.000	
				RAZEM	13.000
11	KNR 2-21 d.1. 0302-05 2 analogia 9	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Sosna pospolita wys. 150 cm 9	szt. szt.	 9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia 114	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Dereń świdwa Midwinter Fire 114	szt. szt.	 114.000	
				RAZEM	114.000
13	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia 118	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Dzika róża 118	szt. szt.	 118.000	
				RAZEM	118.000
14	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia 14	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Bez czarny 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Irga błyszcząca	szt.		
		284	szt.	284.000	
				RAZEM	284.000
16	KNR 2-21 d.1. 0323-05 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.35 m Kosodrzewina f.pumilio	szt.		
		289	szt.	289.000	
				RAZEM	289.000
17	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Leszczyna pospolita odm. Purpurea wys. 80-100 cm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
18	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Róża pomarszczona odm. Hansa	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
19	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m Róża pomarszczona odm. Snow Pavement	szt.		
		62	szt.	62.000	
				RAZEM	62.000
20	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie pnączy Bluszcz pospolity	szt.		
		52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
21	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie bylin Miskant chiński odm. Rotsilber	szt.		
		126	szt.	126.000	
				RAZEM	126.000
22	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie bylin Miskant cukrowy odm.Sommerfeder	szt.		
		71	szt.	71.000	
				RAZEM	71.000
23	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie bylin Proso różgowate odm. Haevy Metal	szt.		
		51	szt.	51.000	
				RAZEM	51.000
24	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie bylin Proso różgowate odm. Rorshtrahlbush	szt.		
		47	szt.	47.000	
				RAZEM	47.000
25	KNR 2-21 d.1. 0302-04 2 analogia	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./głębok. 0.3 m ANALOGIA sadzenie bylin Trzęślica modra odm. Heidebraut	szt.		
		140	szt.	140.000	
				RAZEM	140.000
26	KNR 2-21 d.1. 0401-05 2 analogia	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		4286.55	m ²	4286.550	
				RAZEM	4286.550
27	KNR 2-21 d.1. 0218-01 2 analogia	Rozścielenie kory sosnowej	m ³		
		799.23*0.05	m ³	39.962	
				RAZEM	39.962
28	KNR 2-31 d.1. 0401-01 2 analogia	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II ANALOGIA rowki pod obrzeża rabat (łata strugana impregnowana 4x6 cm)	m		
		893	m	893.000	
				RAZEM	893.000
29	KNR 2-31 d.1. 0407-02 2 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ANALOGIA montaż obrzeży rabat (łata strugana impregnowana 4x6 cm mocowana co metr do półpalisady drewnianej, impregnowanej 8x30 cm)	m		
		893	m	893.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	893.000
1.3		Pielęgnacja nasadzeń w okresie gwarancyjnym			
30	KNR 2-21	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1.	0702-06				
3	analogia				
		17855.00	m ²	17855.000	
				RAZEM	17855.000
31	KNR 2-21	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.		
d.1.	0701-05				
3	analogia				
		289	szt.	289.000	
				RAZEM	289.000
32	KNR 2-21	Pielęgnacja krzewów liściastych	szt.		
d.1.	0701-01				
3	analogia				
		114+118+14+284+13+61+62	szt.	666.000	
				RAZEM	666.000
33	KNR 2-21	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami przy ilości roślin 4 szt./m2	m ²		
d.1.	0705-02				
3					
		121.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
34	KNR 2-21	Rozścielenie kory sosnowej (uzupełnienie)	m ³		
d.1.	0218-01				
3	analogia				
		poz.27*0.5	m ³	19.981	
				RAZEM	19.981

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	WYKONANIE ZIELENI bazy edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Parku 1000-lecia wraz z infrastrukturą techniczną						
1.1	Przygotowanie terenu pod nasadzenia roślinne						
1.2	Sadzenie roślin i zakładanie trawników						
1.3	Pielegnacja nasadzeń w okresie gwarancyjnym						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: