

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są prace polegające na odbudowie n/w rowów melioracyjnych, związane z utrzymaniem rowów w celu zachowania ich funkcji:

- 1) Bojszów – działki nr 278, 279, 285 (721 mb), tj.:
 - a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrębkowaniem i wywozem;
 - c) usuwanie pni wraz z wywozem;
 - d) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - e) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - f) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;
 - g) odbudowa przepustów.
- 2) Kleszczów – działka nr 1299/89 (250 mb), tj.:
 - a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) usuwanie pni wraz z wywozem;
 - c) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - d) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - e) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;
 - f) odbudowa przepustów.
- 3) Kleszczów – działka nr 1188/106 (176 mb), tj.:
 - a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - c) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - d) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;
 - e) odbudowa przepustów.
- 4) Pławniowice – działki nr 218/163, 228/160, 229, 230, 231 (990 mb, w tym: 594 mb koparką, 386 mb ręcznie), tj.:
 - a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowu, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) usuwanie pni wraz z wywozem;
 - c) ręczne usuwanie namułu z cieków o głębokości do 1,5 m i szerokości dna 0,4-0,7 m, grubość warstwy namułu 0,40 m;
 - d) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - e) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - f) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;
 - g) odbudowa przepustów;
 - h) rozebranie umocnienia z płyt ażurowych;
 - i) podsypka z piasku;
 - j) umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną;
 - k) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (ażury 40×60 cm) – skarpy 0,6m²/1mb;

- l) zasypanie otworów w ażurach suchą zaprawą, zasypanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych kat. gruntu V-VI.
- 5) Rudziniec – działka nr 287 (287 mb), tj.:
- a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) usuwanie pni wraz z wywozem;
 - c) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - d) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - e) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III.
- 6) Rudziniec – działka nr 267 (680 mb), tj.:
- a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) ręczne ścinanie krzaków wraz ze zrębkowaniem i wywozem;
 - c) usuwanie pni wraz z wywozem;
 - d) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. III o objęt. do 1.50 m³/m;
 - e) mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m³/m krawędzi, grunt kat III;
 - f) ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III;
 - g) odbudowa przepustów.
- 7) Taciszów – działka nr 799/123 (160 mb, w tym 50 mb umocnień), tj.:
- a) wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów, porost gęsty, twardy;
 - b) rozbiórka uszkodzonych umocnień rowu;
 - c) odmulanie mechaniczne cieków o szerokości dna 0,5-1,1 m, grubość warstwy 40 cm (odmularka łyżkowa o szerokości łyżki 1,4 m);
 - d) wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,25 m³ na odkład w gruncie kat. I-II o objęt. do 1.50 m³/m, wstępne wyprofilowanie skarp;
 - e) plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III;
 - f) podsypka z piasku;
 - g) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (koryta 60×100 cm) – DNO (0,6m²/1mb);
 - h) umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną;
 - i) umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (ażury 40×60 cm) – skarpy 2,4m²/1mb;
 - j) zasypanie otworów w ażurach suchą zaprawą, zasypanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych przy użyciu ubijaków ręcznych kat. gruntu V-VI.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

CPV 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby