



ART-PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW ARTUR KURPIEL

ul. Osadnicza 9c/10, 65-785 Zielona Góra

tel. **600 15 65 74**; e-mail: art-projekt@wp.eu

REGON: **081076201**, NIP: **699-170-79-32**

KOSZTORYS OFERTOWY

BRANŻA DROGOWA

OBIEKT:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
NA DZIAŁKACH NR EWID. 18, 29, 187
W M. PRZEŚLICE, GMINA TORZYM
W OBRĘBIE DZIAŁEK NR 18, 29, 187
OBRĘB EWID. NR 0071 PRZEŚLICE**

Kod główny przedmiotu zamówienia:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

I Grupa robót kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

II Grupa robót kod CPV 45200000-9 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

INWESTOR:

GINA TORZYM

ul. Wojska Polskiego 32

66-235 Torzym

kwiecień 2023 r.

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR EWID. 18, 29, 187 W M. PRZEŚLICE
GMINA TORZYM

Lp.	Podstawa opisu	Kod Specyfikacji Technicznej	Opis	J.m.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	D-01.00.00		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1.1		D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi.	km	0,28		
1.2		D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu gr. 15cm o z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją	m ³	193,05		
1.3		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni i zjazdów z kamienia polnego [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	1173		
1.4		D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	22		
1.5		D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału betonowego z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	6,0		
1.6		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m ²	15		
1.7		D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m ³	6,0		
1.8		D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu [gr.20cm]. Materiał z rozbiórki należy załadować i wywieźć z terenu budowy oraz poddać utylizacji.	m ²	68		
1.9		D-01.02.04	Rozebranie istn. muru kamiennego wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	m	4,5		
1.10		D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków drogowych zamocowanych w podłożu gruntowym wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	1,0		
1.11		D-01.02.04	Zdjęcie tarcz znaków drogowych wraz z załadunkiem i wywiezieniem materiału z terenu budowy wraz z utylizacją.	szt.	1,0		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:							
2	D-02.00.00		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45100000-8				
2.1		D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V z transportem urobku na odkład lub nasyp na odległość do 15 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie	m ³	77,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE:							
3	D-04.00.00		PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
3.1		D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²	2345		
3.2		D-04.03.01a	Skropienie warstw niebitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	2102		
3.3		D-04.03.01a	Skropienie warstw bitumicznych emulsją asfaltową mechanicznie	m ²	1742		
3.4		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (bitumicznych)	m ²	1742		
3.5		D-04.03.01a	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (niebitumicznych)	m ²	2102		
3.6		D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie (pod jezdnię i zjazdy) o głębokości 54cm w gruncie kategorii I - III z załadunkiem i wywiezieniem urobku z terenu budowy wraz z utylizacją.	m ²	2345		

