
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH
OŚWIATOWCYH POWIATU STRZELECKO – DREZDENECKIEGO –
ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

ADRES INWESTYCJI: ul. Tadeusza Kościuszki 29 w Strzelcach Krajeńskich

NAZWA INWESTORA: Powiat Strzelecko-Drezdenecki

ADRES INWESTORA: 66-500 Strzelce Kraj., ul. Ks. S. Wyszyńskiego 7

SPORZĄDZIŁ :

mgr inż. Anna Domaszczyńska

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Jakub Mańdzij

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2024

WYKONAWCA:

JM PROJEKT
Jakub Mańdzij
ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj.
IP 599-239-29 / 15 REGON 080187507
TEL / FAX 95 7141 631 / 501 035 036

Data opracowania

15.05.2024

INWESTOR:

Data zatwierdzenia

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWCYH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWCYH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH			
1	SALA GIMNASTYCZNA	1	15
1.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	8
1.2	STOLARKA OKIENNA	9	15
2	ROBOTY REMONTOWE	16	59
2.1	Remont łazienek	16	42
2.1.1	Rozbiórki i demontaże	16	26
2.1.2	Okladziny ścian i sufitów	27	42
2.1.2.1	posadzki	27	30
2.1.2.2	roboty wykończeniowe	31	36
2.1.2.3	Wyposażenie pomieszczeń - biały montaż	37	42
2.2	Remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej	43	57
2.3	Stolarka	58	59
3	ROBOTY ELEKTRYCZNE	60	60

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWCYH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWCYH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH					
1		SALA GIMNASTYCZNA			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m	m2		
d.1.1		26 * 2 * 7	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
2	KNNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
d.1.1		poz.1	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
3	KNNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m2		
d.1.1		poz.1	m2	364,000	
				RAZEM	364,000
4	KNR-W 2-25 0215-01	Zadaszenia prowizoryczne drewniane - budowa	m2		
d.1.1		3,00 * 3,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
5	KNR-W 2-25 0215-02	Zadaszenia prowizoryczne drewniane - rozebranie	m2		
d.1.1		9,00	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
6	NNRNKB 202 1618-02	(z.V) ogrodzenie stanowiska (plotki) z umieszczeniem tablic ostrzegawczych	m		
d.1.1		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7	d.1.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (pozycje: 1, 2, 3)			
8	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłogi z parkietu na sali gimnastycznej folią lub innym materiałem na czas remontu	m2		
d.1.1		280,28	m2	280,280	
				RAZEM	280,280
1.2		STOLARKA OKIENNA			
9	KNR K-06 0403-07 analogia	Demontaż żaluzji okiennych	szt.		
d.1.2		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
10	Wycena indywidualna	Wymiana okien zespolonych na nowe PCV o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2·K w układzie trzyszybowym. Kolor okien to RAL 9010. Od wewnątrz należy zastosować szkło bezpieczne P2, wraz z uzupełnieniem tynków ościeży okiennych i ich pomalowaniu po montażu stolarki - zgodnie z zestawieniem w PT	m2		
d.1.2		2,4 * 3,5 * 8 + 0,95 * 0,95 * 16	m2	81,640	
				RAZEM	81,640
11	KNR 2-02 2103-05	Podokienniki wewnętrzne z MDF - elementy grubości ok. 3cm	m		
d.1.2		16 + 2,5 * 8	m	36,000	
				RAZEM	36,000
12	KNR 4-01 0312-05	Wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne	m		
d.1.2		2,5 * 8 + 1 * 16	m	36,000	
				RAZEM	36,000
13	NNRNKB 202 0541-02	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
d.1.2		poz.12 * 0,35	m2	12,600	
				RAZEM	12,600

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO - ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR K-06 0403-05 analogia	Wypożyczenie dodatkowe do okien SIATKI OCHRONNE DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH	szt.		
		16 + 8	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
15	KNR K-06 0403-07 analogia	Wypożyczenie dodatkowe do okien - ŻALUZJE WEWNĘTRZNE NA OKNA DUŻE WRAZ Z PROWADNICAMI	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2		ROBOTY REMONTOWE			
2.1		Remont łazienek			
2.1.1		Rozbiórki i demontaże			
16	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		8,30 + 8,12	m2	16,420	
				RAZEM	16,420
17	KNNR-W 3 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		13,84 + 24,84	m2	38,680	
				RAZEM	38,680
18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR 4-02 0235-07	Demontaż brodzików natryskowych	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		poz.19	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii natryskowej	szt.		
		poz.20	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.17 * 0,02 + poz.16 * 0,05	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
25	kalkulacja własna	Oplata utylizacyjna	m3		
		poz.24	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
26	kalkulacja własna	Wywóz na składowisko lub w miejsce wg dyspozycji Inwestora (drzwi oraz urządzenia sanitarne i armatura z demontażu)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.2		Okładziny ścian i sufitów			
2.1.2.1		posadzki			

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.1.2.1	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		poz.16	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
28 d.2.1.2.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.27	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
29 d.2.1.2.1	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie wkładki zbrojącej	m ²		
		poz.27	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
30 d.2.1.2.1	KNNR 2 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych - płytka gresowa	m ²		
		122	m ²	122,000	
				RAZEM	122,000
2.1.2.2		roboty wykończeniowe			
31 d.2.1.2.2	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szcztokami stalowymi z resztek tynku	m ²		
		13,84 + 24,84	m ²	38,680	
				RAZEM	38,680
32 d.2.1.2.2	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szcztokami stalowymi z resztek tynku	m ²		
		8,30 + 8,12	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
33 d.2.1.2.2	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
		8,12 + 8,30	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
34 d.2.1.2.2	KNR-W 2-02 0840-0700	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytka ścienna	m ²		
		35,12 + 41,76	m ²	76,880	
				RAZEM	76,880
35 d.2.1.2.2	KNNR 2 1401-0600	Trzykrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą silikatową-sufitów	m ²		
		poz.33	m ²	16,420	
				RAZEM	16,420
36 d.2.1.2.2	KNR 2-15/GEBE RIT 0204-01	Ścianki HPL	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2.1.2.3		Wyposażenie pomieszczeń - biały montaż			
37 d.2.1.2.3	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2.1.2.3	KNNR 4 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.2.1.2.3	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.2.1.2.3	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO - ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.2.1.2.3	KNNR 4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.2.1.2.3	KNR-W 2-17 0156-02	Montaż rekuperatora ściennego z doprowadzeniem zasilania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		Remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej			
43 d.2.2	KNNR-W 3 0801-04 analogia	Rozebranie posadzek z warstwami podkładowymi bez względu na rodzaj wykończenia	m2		
		17,71 + 16,48	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
44 d.2.2	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km	m3		
		poz.43 * 0,05	m3	1,710	
				RAZEM	1,710
45 d.2.2	kalkulacja własna	Oplata utylizacyjna	m3		
		poz.44	m3	1,710	
				RAZEM	1,710
46 d.2.2	NNRNKB 202 1130-01 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		poz.43	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
47 d.2.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.46	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
48 d.2.2	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - klejenie wkładki zbrojącej	m2		
		poz.46	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
49 d.2.2	KNNR 2 1209-04	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych - płytka gresowa	m2		
		poz.46	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
50 d.2.2	KNR 4-01 0619-02	Oczyszczenie powierzchni ścian szczotkami stalowymi z farby i resztek tynku	m2		
		$2,8 * 3,28 * 2 + 6,40 * 3,28 * 2 - 0,9 * 2 * 2 - 0,8 * 0,8 * 2 + 2,6 * 3,28 * 2 + 6,40 * 3,28 * 2 - 0,9 * 2 - 0,8 * 0,8$	m2	112,072	
				RAZEM	112,072
51 d.2.2	KNR 4-01 0619-09	Oczyszczenie powierzchni stropów mechanicznie szczotkami stalowymi z farby i resztek tynku	m2		
		poz.48	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
52 d.2.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie ścian pod szpachle gipsowe systemowe, bez pom. mokrych	m2		
		poz.50	m2	112,072	
				RAZEM	112,072
53 d.2.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod szpachle gipsowe systemowe	m2		
		poz.51	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
54 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Szpachlowanie, szpachla gisowa, systemowa, tynków gipsowych na ścianach, zgodne z dokumentacją projektową	m2		
		poz.52	m2	112,072	

POPRAWA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH POWIATU STRZELECKO - DREZDENECKIEGO -ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	112,072
55 d.2.2	KNNR 3 0605-06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem - ściany	m2		
		poz.54	m2	112,072	
				RAZEM	112,072
56 d.2.2	KNNR 3 0605-06 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych z jednokrotnym szpachlowaniem - sufity	m2		
		poz.53	m2	34,190	
				RAZEM	34,190
57 d.2.2	KNR 4-02 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego wraz z wkuciem instalacji w ścianę	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Stolarka			
58 d.2.3	kalkulacja własna	Demontaż stolarki drzwiowej w obrębie remontowanych pomieszczeń	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
59 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-0100	Drzwi wewnętrzne pełne płycinowe gładkie z wraz ościeżnicami i okuciami	m2		
		2 * 0,9 * 2,05	m2	3,690	
				RAZEM	3,690
3		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
60 d.3	kalkulacja własna	Roboty elektryczne WYMIANA OSPRZĘTU (lampy oświetleniowe, włączniki i gniazda)	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

