

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

---

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt      Remont częściowy drogi leśnej nr inw. 242/127 (droga nr 31/I) w Leśnictwie Bieszczady  
Kod CPV     45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej  
Inwestor    Nadleśnictwo Rymanów , ul. Dworska 38  
               38-480 Rymanów

Koszty zakupu

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/127 (droga nr 31/I) w Leśnictwie Bieszczady

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNR 2-01 0119/04	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim plac składowy strona lewa km. 3+700 - 3+786 0,086 droga km. 3+900 - 4+910 1,01	km km razem	0,09 1,01 1,10
2	KNR 2-01 0108/05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją - PLAC SKŁADOWY	ha	0,10
			<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
3	KNR 2-01 0218/03	D-04.01.01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - plac składowy km. 3+700 str. lewa	m <sup>3</sup>	645,00
4	KNR 2-01 0229/03		Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - uformowanie placu do spadków 86*15*0,5	m <sup>3</sup> razem	645,00 645,00
5	KNR 2-01 0229/06		Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - PLAC SKŁADOWY	m <sup>3</sup>	645,00
6	KNR 2-01 0237/03	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III - PLAC SKŁADOWY	m <sup>3</sup>	645,00
			<b>4. PODBUDOWY</b>		
8	KNR 2-31 0107/01		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - DROGA 3461,5*0,03	m <sup>3</sup> razem	103,85 103,85
9	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50
10	KNR 2-31 0114/08		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2 cm) - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50
			<b>5. NAWIERZCHNIA</b>		
11	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50
12	KNR 2-25 0408/04	D-10.03.01	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m <sup>2</sup> - ZJAZDY Z DROGI 7*5*3*1	m <sup>2</sup> razem	105,00 105,00
13	KNR 2-31 1001/06	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m <sup>2</sup> o frakcji 8-12 - DROGA 1010*3,50-(7*3)*3,50	m <sup>2</sup> razem	3.461,50 3.461,50
14	KNR 2-31 1001/05	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m <sup>2</sup> o frakcji 5-8 - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50
15	KNR 2-31 1001/06	D-04.03.01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 2-5 - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50
16	KNR 2-31 0107/02		Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - kamień techniczny, pozaklasowy - PLAC SKŁADOWY 86*15*0,2	m <sup>3</sup> razem	258,000 258,000

Remont cząstkowy drogi leśnej nr inw. 242/127 (droga nr 31/I) w Leśnictwie Bieszczady

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim Nr ST: D-01.01.01a	km	1,10		
2	KNR 2-01 0108/05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości wraz z utylizacją - PLAC SKŁADOWY Nr ST: D-01.02.01	ha	0,10		
	<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
3	KNR 2-01 0218/03 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> - plac składowy km. 3+700 str. lewa Nr ST: D-04.01.01	m <sup>3</sup>	645,00		
4	KNR 2-01 0229/03 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - uformowanie placu do spadków	m <sup>3</sup>	645,00		
5	KNR 2-01 0229/06 Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu kategorii IV (w przedziale ponad 10m do 30m) (spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) - PLAC SKŁADOWY	m <sup>3</sup>	645,00		
6	KNR 2-01 0237/03 Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi, grunt sypki kategorii I-III - PLAC SKŁADOWY Nr ST: D-02.03.01	m <sup>3</sup>	645,00		
	<b>4. PODBUDOWY</b>				
8	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm - DROGA	m <sup>3</sup>	103,85		
9	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50		
10	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm ( dla 2 cm) - DROGA	m <sup>2</sup>	3.461,50		
	<b>5. NAWIERZCHNIA</b>				
11	KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm - DROGA Nr ST: D-05.02.01	m <sup>2</sup>	3.461,50		
12	KNR 2-25 0408/04 Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m <sup>2</sup> - ZJAZDY Z DROGI Nr ST: D-10.03.01	m <sup>2</sup>	105,00		
13	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m <sup>2</sup> o frakcji 8-12 - DROGA Nr ST: D-04.03.01	m <sup>2</sup>	3.461,50		
14	KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m <sup>2</sup> o frakcji 5-8 - DROGA Nr ST: D-04.03.01	m <sup>2</sup>	3.461,50		
15	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 2-5 - DROGA Nr ST: D-04.03.01	m <sup>2</sup>	3.461,50		
16	KNR 2-31 0107/02 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm - kamień techniczny, pozaklasowy - PLAC SKŁADOWY	m <sup>3</sup>	258,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				