

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-04	pagórkowatym lub podgórskim	km	0,200	
		0,2		RAZEM	0,200
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 020,000	
		Krotność = 2		RAZEM	1 020,000
		200*5,1			
2		Podbudowy			
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.2	0114-07	niu 15 cm	m ²	1 020,000	
	0114-08	200*5,1		RAZEM	1 020,000
3		Nawierzchnia			
4	KNR 2-01	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o	m ²		
d.3	0129-03	powierzchni 1 szt. do 1 m2	m ²	800,000	
		200*4		RAZEM	800,000
4		Roboty wykończeniowe			
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.4	0114-05	niu 15 cm - pobocza z gruzu betonowego	m ²	120,000	
		200*0,3*2		RAZEM	120,000