
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ślepy

Obiekt Przebudowa pomiezczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	41,500
2	KNNR-W 3 0601/01	Odbicie podkładu cementowego z zaprawy cementowej	m2	41,500
3	KNR 19-01 0116/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	1,650
4	KNR 4-01 0329/05	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowej 0,12*1,0*2,2	m3	0,264
		razem	m3	0,264
5	KNR K-28 0303/01	Nadproża z kształtek YTONG U w ścianach o grubości 12cm	m	1,450
6	KNR 4-01 0208/03	Wykucie otworów w stopie żelbetowym gr. 30cm 20x20	szt	1,000
7	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowładowymi na odległość do 1km 1,65	m3	1,650
		razem	m3	1,650
8	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9) 1,65	m3	1,650
		razem	m3	1,650
9	KNR 2-02 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	12,400
10	KNR K-32 0102/02	Wykonanie izolacji z folii w płynie w warunkach przesączania pod okładziny ścian 12,4	m2	12,400
		razem	m2	12,400
11	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany 12,4	m2	12,400
		razem	m2	12,400
12	KNR 2-02u1 B-0202-0017 00/04	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu 12,4	m2	12,400
		razem	m2	12,400
13	KNP 4 0309/01	Uzupełnienie listew wykańczających	m	8,400
14	KNR-W 4-01 0716/01	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach	m2	29,100
15	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie starej farby na sufitach	m2	31,650
16	KNR K-09 0201/01	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie - zagruntowanie- sufity	m2	31,650
17	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm- - sufity	m2	31,650
18	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą- sufity	m2	31,650
19	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych- sufity 31,65	m2	31,650
		razem	m2	31,650
20	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- sufity		

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	31,65
21	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie starej farby na ścianach	m2	81,300
22	KNR K-09 0201/01	Przygotowanie powierzchni pod szpachlowanie - zagruntowanie- ściany	m2	81,300
23	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm- - ściany	m2	81,300
24	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą- ściany	m2	81,300
25	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	81,300
		81,3	m2	81,300
		razem	m2	81,300
26	KNNR 2 1401/05	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania- ściany	m2	81,30
27	KNR 19-01 1312/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników żebrowych	m	4,400
28	KNR 19-01 1313/02	Malowanie dwukrotne farbą ftalową rur stalowych i blaszanych o średnicy do 50mm	m	12,000
29	KNR 13-23 1003/07	Lakierowanie obustronnie drzwi drewninaych 0,90x2,00 (Krotność= 2) (0,9*2)*4	m2	7,200
		razem	m2	7,200
30	KNNR 7 0507/04	Listwy progowe aluminiowe 2x0,90	m	1,800
31	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	15,850
32	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie paneli podłogowych z oderwaniem listew lub cokołów	m2	15,850
33	KNP 18-08 0820.1/04	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych, łączników instalacyjnych, puszek	szt	6,000
34	Kalkulacja indywidualna	Wykucie gniazd w ścianach żelbetowych dla puszek instalacyjnych	szt	12,000
35	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	12,000
36	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej gniazd	szt	12,000
37	KNNR 9 0401/07	Demontaż łącznika	szt	2,000
38	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
39	KNNR 9 0501/05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	4,00
40	KNR-W 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.	4,00
41	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa LED	kpl.	4,00
42	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	32,00

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
43	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	32,00	
44	KNNR 5 0103/01	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu betonowym	m	32,00	
45	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie-YDY 3X2,5	m	24,000	
46	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie-YDY 3X1,5	m	8,000	
47	KNP 18-01 0101.7/08	Ręczne wykucie i otynkowanie bruzd i wnęk w konstrukcjach żelbetowych	m	24,000	
48	KNR-W 2-15 0112/01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	24,000	
49	KNR 0-34 0108/03	Izolacja grubości 25mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermacompact I	m	24,000	
50	KNNR 4 0131/01	Zawory wodne przelotowe, proste o średnicy nominalnej 15mm z połączeniem na dwuzłączkę	szt	16,000	
51	KNR 4-01 0106/02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, przy istniejących fundamentach	m ³	1,100	
52	KNNR 11 0501/05	Podłoża i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych	m ³	0,900	
53	KNNR 4 0203/01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 50 mm	m	12,000	
54	KNNR 4 0211/01	Dotatki za wykonanie podejsc odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm (umywalki, zlewozmywak, natryski, wpust podłogowy)	szt	7,000	
55	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki			
		2	kpl	2,000	
			razem	kpl	2,000
56	KNNR 4 0137/01	Demontaż baterii umywalkowej o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000	
57	KNNR 4 0230/02	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego szer. 50-60cm.	kpl	2,000	
58	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000	
59	KNNR 4 0229/05	Montaż głębokiego zlewu pojedynczego	szt	1,000	
60	KNNR 4 0218/03	Syfon z tworzywa sztucznego, podwójny, Fi 50 mm	szt	1,000	
61	KNNR 4 0137/01	Bateria zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000	
62	KNR-W 2-17 0102/03	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I (z udziałem kształtek do 55%) o obwodzie do 1000mm	m ²	12,000	
		12	razem	m ²	12,000
63	KNR 0-14 2011/03	Obudowa kanałów wentylacyjnych na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 100-01	m ²	3,000	
		(0,5*0,5)*12	razem	m ²	3,000
64	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome - wykonanie warswty szepnej	m ²	36,000	
		36	razem	m ²	36,000

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 36	m2	36,000
			razem	m2
66	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 36	m2	36,000
			razem	m2
67	NNRNKB 7 1130/02	Warstwa wyrównują ca podłoże pod wykładzinę z zaprawy wyrównującej i samopoziomującej gr.5 mm 36	m2	36,000
			razem	m2
68	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem cokolika na ścianę 36	m2	36,000
			razem	m2
69	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 36	m2	36,000
			razem	m2
70	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie zdemontowanych paneli i wykładziny PCV wraz z utylizacją	kpl	1,000
71	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie stołu - blatu roboczego z blatem wodoodpornym dł. 2,0m szer. 0,6m, wys. 0,75m	kpl	1,000

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	10,793		
2	Elektromonterzy gr.II	r-g	37,728		
3	Izolarze gr.II	r-g	1,865		
4	Malarze gr.II	r-g	10,752		
5	Malarze gr.III	r-g	8,365		
6	Montażysty gr.II	r-g	2,874		
7	Montażysty gr.III	r-g	4,312		
8	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	2,000		
9	Posadzkarze gr.II	r-g	6,968		
10	Posadzkarze gr.III	r-g	19,718		
11	Robocizna	r-g	61,659		
12	Robotnicy gr.I	r-g	102,296		
13	Robotnicy gr.II	r-g	9,900		
14	Robotnicy	r-g	196,454		
		Razem	475,683		

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bateria zlewozmywakowa ścienna, mosiężne, standardowe 15mm	szt	1,000		
2	Baterie umywalkowe ścienna, mosiężne, standardowe 15mm	szt	2,000		
3	Beton zwykły	m3	0,018		
4	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	151,320		
5	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,044		
6	Drewno na stemple	m3	0,029		
7	Drewno opałowe	kg	4,320		
8	Dwuzłączki proste nakrętno-wkrętne z żeliwa ciągliwego ocynkowane 15mm	szt	16,000		
9	Farba emulsyjna	dm3	32,654		
10	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,168		
11	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,964		
12	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,114		
13	Folia w płynie	kg	24,800		
14	Gips budowlany szpachlowy	t	0,004		
15	Gładź szpachlowa	kg	355,793		
16	Grunt	kg	28,237		
17	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,290		
18	Klej Butapren B	kg	14,400		
19	Klej Thermaflex 474	dm3	0,473		
20	Kołki do wstrzeliwania	szt	12,180		
21	Kołki kotwiące	szt	8,000		
22	Kołki rozporowe plastikowe	szt	72,960		
23	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 32mm	szt	2,000		
24	Kratki wentylacyjne stalowe z żaluzją surowe 14x14cm	szt	1,164		
25	Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000mm	m2	5,160		
26	Kształtki YTONG U18	szt	2,465		
27	Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	28,440		
28	Kształtki z polipropylenu 20mm	szt	13,920		
29	Kształtowniki profilowane C-100x0,60	m	6,150		
30	Kształtowniki profilowane U-100x0,60	m	2,280		
31	Listwa progowa aluminiowa	m	1,800		
32	Listwa wykańczająca do płytek	m	9,240		
33	Łącznik świecznikowy pt	szt	2,040		
34	Łączniki instalacyjne	szt	12,240		
35	Masa asfaltowa	kg	2,520		
36	Mydło techniczne (szare)	kg	2,485		
37	Narożniki ochronne Wema	szt	1,164		
38	Oprawy żarowe do przykręcania	szt	4,000		
39	Otuliny Thermacompact I grubości 25mm	m	26,400		
40	Papier ściemy	ark	7,328		
41	Papier ściemy	m2	0,294		
42	Pasta podłogowa	kg	3,600		
43	Piasek do nawierzchni drogowych	m3	1,098		
44	Piasek do zapraw	m3	0,887		
45	Płytki ceramiczne ścienna	m2	13,020		
46	Płyty gipsowo-kartonowe	m2	3,150		
47	Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1000mm	szt	3,360		
48	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	14,523		
49	Preparat gruntujący	dm3	20,614		
50	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	1,556		
51	Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000mm	m2	7,320		
52	Przewód YDY 3X1,5	m	8,320		
53	Przewód YDY 3X2,5	m	24,960		
54	Puszki izolacyjne podtynkowe podwójne do 60mm	szt	12,240		
55	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,321		
56	Rozcieńczalnik	dm3	0,415		
57	Rury winidurowe do 20mm	m	33,280		
58	Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 50mm	m	12,120		
59	Rury z polipropylenu 20mm	m	26,400		
60	Syfony umywalkowe, mosiężne ze spustem	szt	2,000		
61	Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego, podwójne 50mm	szt	1,000		
62	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	1,080		
63	Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl	kg	3,960		
64	Taśma Duct Tape czerwona 25mmx9m	m	2,767		

Przebudowa pomieszczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
65	Taśma spoinowa	m	6,792		
66	Uchwyty do rurociągów z PCW 20mm	szt	34,320		
67	Uchwyty do rurociągów z PCW 50mm	szt	7,000		
68	Uchwyty	szt	67,200		
69	Umywalki porcelanowe 50-60	szt	2,000		
70	Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1000mm	szt	21,240		
71	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,140		
72	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	t	0,099		
73	Wkręty do blach samogwintujące	szt	51,000		
74	Woda	m3	0,198		
75	Wsporniki do umywalek	szt	2,000		
76	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	39,240		
77	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,120		
78	Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	4,464		
79	Zaprawa EVI - sucha mieszanka	kg	280,800		
80	Zaprawa klejąca	kg	58,900		
81	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych - sucha mieszanka	kg	35,216		
82	Zawory wodne przelotowe proste 15mm	szt	16,000		
83	Zlewozmywak przemysłowy	szt	1,000		
84	Złączki	szt	13,120		
85	Żarówki	szt	4,160		
		Razem			
		Materiały pomocnicze			
		Razem			

Przebudowa pomiezczeń zabiegowych na pomieszczenia inhalacji

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	1,164		
2	Samochód dostawczy	m-g	0,852		
3	Samochód samowładowczy 5t	m-g	0,297		
4	Samochód samowładowczy	m-g	0,825		
5	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,003		
6	Środek transportowy	m-g	2,288		
7	Wyciąg towarowo-osobowy	m-g	0,017		
8	Wyciąg	m-g	9,174		
		Razem	14,620		