

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3.1*130	m ²	403.000	
				RAZEM	403.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.1	1302-02	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Podbudowa			
3	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m ²		
d.2	0204-05	130*3.1	m ²	403.000	
				RAZEM	403.000
3		Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	130*2.8	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.3	0309-02	130*2.7	m ²	351.000	
				RAZEM	351.000
4		Roboty wykończeniowe			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm - umocnienie poboczy, poprawa zjazdów do posesji	m ²		
d.4	0204-06	0.20*130*2	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000