

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	240.000	
		80*3		RAZEM	240.000
2	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
d.1	1302-02	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
2		Podbudowy			
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-01	15 cm	m ²	120.000	
		40*3		RAZEM	120.000
4	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0113-06	15 cm	m ²	240.000	
		80*3		RAZEM	240.000
3		Nawierzchnia			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4	m ²		
d.3	0308-01	cm (warstwa wiążąca) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	232.000	
		80.00*2.9		RAZEM	232.000
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.3	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) + poszerzenie zjazdu z drogą powiatową	m ²	216.000	
		80*2.7		RAZEM	216.000
4		Roboty wykończeniowe			
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15	m ²		
d.4	0204-06	cm - umocnienie poboczy, poprawa zjazdu do posesji	m ²	80.000	
		80*0.5*2		RAZEM	80.000