

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108087 B Stare Kostry - Stare Warele w lok. 0+000 - 3+065,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary		Cena jednostkowa [zł]	Wartość [zł]
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,065	3 977,64	12 191,47
2	2,3	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	6	42,67	256,02
3	4,5,6,7	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	3	54,86	164,58
4	8,9,10,11	D.01.02.01.13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	7	79,24	554,68
5	12,13,14,15	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	23	60,96	1 402,08
6	16	D.01.02.01.21	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia	ha	0,0200	30 478,68	609,57
7	17,18,19	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 30 - 40 cm pod koroną drogi wraz z wywozem gruzu	m	16,00	60,96	975,36
8	20	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 150 cm pod koroną drogi rury do ponownego wbudowania	m	6,00	121,91	731,46
9	21,22	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>	635,45	40,23	25 564,15
10	23,24	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	198,20	41,45	8 215,39
11	25,26,27	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku i wbudowanie w nasyp	m <sup>3</sup>	745,34	73,56	54 827,21
12	28,29,30,31,32,33,34,35,36	D.03.01.01.35	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o średnicy 3x150 cm	m <sup>3</sup>	29,03	6 095,74	176 959,33
13	37,38,39,40,41	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur betonowych "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	22,50	792,45	17 830,13
14	42	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m <sup>2</sup>	16 105,13	1,83	29 472,39
15	43,44,45	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m <sup>3</sup>	2 845,83	245,71	699 248,89
16	46,47	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1	m <sup>2</sup>	15 767,98	35,05	552 667,70
17	48,49,50,51	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65	m <sup>2</sup>	15 492,13	31,16	482 734,77
18	52,53	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m <sup>2</sup>	4 796,00	1,83	8 776,68
19	54,55,56	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	192,50	792,45	152 546,63
20	57,58,59	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	20,00	499,85	9 997,00
21	60,61	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładkowych	m	120,00	195,06	23 407,20
22	62,63,64,65,66	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 3+4 cm KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z wykonaniem podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	35,00	128,00	4 480,00
23	67	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm na zjazdach gospodarczych	m <sup>2</sup>	443,00	20,49	9 077,07
24	68		Inwentaryzacja powykonawcza	km	3,065	795,53	2 438,30
						<b>Wartość netto:</b>	<b>2 275 128,06</b>
						<b>Podatek VAT - 23 %</b>	<b>523 279,45</b>
						<b>Wartość brutto:</b>	<b>2 798 407,51</b>

Sporządził: Barbara Smyk