



UWAGI:

WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ.

NIE NALEŻY SKALAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH LUB OPACOWANIEM RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ ZOSTAĆ SPRAWDZONE NA BUDOWIE, A AUTOR PROJEKTU POWINIEN ZOSTAĆ POWIADOMIANY O WSZELKICH ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCIACH.

WYMIARY MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ROBOCZYCH NA ZAMÓWIENIE ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE. PRZED WYKONANIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW POTWIERDZAJĄCYCH NA BUDOWIE.

KONSTRUKCJA I SPOSÓB MOCOWANIA MEBLI ORAZ INNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA DO UZGODNIENIA Z WYKONAWCĄ LUB ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.

WSZYSTKIE WYSOKOŚCI NA RYSUNKACH PODANE ZOSTAŁY OD POZIOMY WYKOŃCZONEJ POSADZKI.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ WYMOGOM KATEGORII POŻAROWEJ DO JAKIEJ ZAKLASYFIKOWANO BUDYNEK ZE ZŁĄCZĄ ODPORNOŚCI D, A ICH WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADAANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI.

STAŁE ELEMENTY WYPOSAŻENIA, OKŁADZINY ŚCIENNE, WYKŁADZINY PODŁOGOWE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW TRUDNO ZAPALNYCH I NIE INTENSYWNE DYMIAJĄCYCH.

OKŁADZINY SUFITÓW ORAZ SUITY PODWIESZANE NALEŻY WYKONAĆ Z MATERIAŁÓW NIEPALNYCH LUB NIEZAPALNYCH, NIE KAPĄCYCH I NIE OPADAJĄCYCH POD WPLYWEM OGNI.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE LUBNO ZWIĄZAJĄCE (TJ. ŻALUZJE, DEKORACJE) NIE MOGA BYĆ LATWIO ZAPALNE, A ICH WŁAŚCIWOŚCI POWINNY BYĆ OKREŚLONE W BADAANIACH ZGODNYCH Z POLSKIMI NORMAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO ZAPALNOŚCI I ROZDZIELCZANIA PŁOMIENIA PRZEZ WYROBY WŁOKNISTE.

WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA POWINNO POSIADAĆ DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI WE ORAZ OZNAKOWANIE CE.

MEBLE TAKIE JAK KRZESŁA I STOLIKI POWINNY MIEĆ ATESTY WSKAZUJĄCE NA DOSTOSOWANIE WYPOSAŻENIA POD WZGLĘDEM HIGIENICZNYM DO POTRZEB UŻYTKOWNIKÓW OKREŚLONEJ GRUPY WIEKOWEJ.

W ŁAZIENKACH I TOALETACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY ZMYWALNE, NIENASIĄKLIWE I ODPORNE NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

W POMIESZCZENIACH MOKRYCH I OKRESOWO MOKRYCH NALEŻY STOSOWAĆ WODOODPORNE (ZIELONE) PŁYTY G-K.

WSZYSTKIE LISTWY PRZYPODŁOGOWE POWINNY BYĆ WYKONANE Z PŁYTY MDF WILGOCOODPORNEJ.

MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA POSADZKACH POWINNY MIEĆ ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU POMIESZCZENIA - R9 LUB R10.

PŁYTKI ŚCIENNE POWINNY BYĆ REKTYFIKOWANE, ODPORNE NA PALNIENIE MN. KLASY 4F ORAZ O WYTRZYMAŁOŚCI NA ZGINAJĄCĄ SIŁĘ ŁAMIAČA 200 N: 15 Nmm<sup>2</sup>.

ŚCIANY DO WYSOKOŚCI CO NAJMNIEJ 2M POWINNY BYĆ POKRYTE MATERIAŁAMI ZMYWALNYMI, NIENASIĄKLIWYMI I ODPORNYMI NA DZIAŁANIE WILGOCI ORAZ MATERIAŁAMI NIETOKSYCZNYMI I ODPORNYMI NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH.

WSZYSTKIE ŚCIANY MALOWANE NA KOLOR BIAŁY FARBA ACRYLOWA.

- LEGENDA:**
- PŁYTA MEBLOWA W DEKORZE DREWNOPODOBNYM, W KOLORZE JASNEGO BUKI, h= 210 cm
  - PŁYTA MEBLOWA W DEKORZE DREWNOPODOBNYM, W KOLORZE JASNEGO BUKI, h= 210 cm
  - FŁOCOWA OKŁADZINA ŚCIENNA, AKUSTYCZNA, W KOLORZE SZARYM
  - LAMELE ŚCIENNE Z LAMINOWANEJ PŁYTY W KOLORZE DEBU, MOCOWANE NA BIAŁYM PODKŁADZIE
  - DEKORACJA ŚCIENNA Z PŁYTY G-K W KSZTAŁCIE FAŁ, W KOLORZE JASNO SZARYM, PODŚWIETLONA TAŚMĄ LED
  - NAKLEJKI ŚCIENNE O RÓŻNYCH WIELKOŚCIACH PRZEDSTAWIAJĄCE ZWIERZĘTA
  - PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE DREWNO, wym. 120x60 cm
  - BIAŁE KAFELKI Z BEŻOWĄ FUGĄ, wym. 6.5x20 cm
  - PŁYTKI GRESOWE IMITUJĄCE BETON, wym. 60x60 cm
  - PŁYTKI GRESOWE DREWNOPODOBNE W JODELKĘ, wym. 120x60 cm
  - PŁYTKI GRESOWE BIAŁE, MATOWE, wym. 60x60 cm
  - PŁYTKI GRESOWE O GEOMETRYCZNYM DEKORZE, wym. 30x30 cm
  - PŁYTKI CERAMICZNE W KOLORZE BIAŁYM, wym. 20x20 cm
  - BIAŁY LACOBEL MOCOWANY NA WYSOKOŚCI 85CM, wym. 60x60 cm
  - FARBA W KOLORZE BIAŁYM, ZMYWALNA, NIENASIĄKLIWA, ODPORNA NA DZIAŁANIE WILGOCI I ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI
  - LAMELE ŚCIENNE Z LAMINOWANEJ PŁYTY W KOLORZE DEBU, MOCOWANE NA BIAŁYM PODKŁADZIE, montaż na wysokości 145 cm
  - DEKORACJA ŚCIENNA OBRZĄBLAJĄCA LOGO/NAZWĘ ŻŁOBKA ZE SKLEJKI DREWNIANEJ
  - DEKORACJA ŚCIENNA W POSTACI RYSUNKU TĘCZY PRZEDSTAWIONA NA RYSUNKACH KONCEPCYJNYCH
  - ŚCIANKA MANIPULACYJNA MALOWANA NA BIAŁO, MOCOWANA NAD ROZDZIELACZEM CENTRALNEGO OGRZEWANIA
  - ŚCIANKA MANIPULACYJNA ZE SKLEJKI DREWNIANEJ, MOCOWANA NAD LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ
  - ŚCIANKA MANIPULACYJNA Z PŁYTY MDF MALOWANEJ NA BIAŁO, W RAMIE ZE SKLEJKI DREWNIANEJ, MOCOWANA NAD LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ
  - ŚCIANKA SENSORYCZNA WYKONANA Z RÓŻNYCH ELEMENTÓW, M.I.N. PIANKI TERMOPLASTYCZNEJ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW O RÓŻNORODNYCH STRUKTURACH
  - ŚCIANKA SENSORYCZNA WYKONANA Z ELEMENTÓW O RÓŻNORODNYCH STRUKTURACH
  - ŚCIANKA SENSORYCZNA WYKONANA Z PIANKI TERMOPLASTYCZNEJ
  - ŚCIANKA SENSORYCZNA WYKONANA ZE WSTAŻEK ROZDZIELACZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA UKRYTY W SZTĄCIE STAŁOWEJ, PODTINKOWEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO NA BIAŁO

WYDANIE		DATA
NR	001	10.2022

Inwestor:	PROJEKT WNETRZ ŻŁOBKA W SIEDLISKACH, GMINA LUBENIA				
Lokalizacja:	SIEDLIŚKA, GMINA LUBENIA				
Inwestor:	GMINA LUBENIA				
Faza:	PROJEKT PRZETARGOWY ARANŻACJI WNETRZ				
Projektant:	MWM Architekti Sp. z o.o.				
Zespół projektowy:	arch. Adela Koszula-Szyler, arch. Anna Sługzak, arch. Katarzyna Kula, arch. Kinga Loch, arch. Sylwia Kliszcz				
Tytuł rysunku:	Rzut okładzin ściennych oraz rozrys ścian sensorycznych, manipulacyjnych i dekoracji podwieszanych				
Nr projektu:	22055	Jedn. proj.:	MWM	Faza:	PP
				Stanowisko:	AW
				Kondygnacja:	100
				Wzrost:	
				Skala:	1:50
				Data:	10.2022