





WIDOK Z ZEWNĄTRZ



WIDOK OD WEWNĄTRZ



PRZEKRÓJ POZIOMY



- Okna drewniane o konstrukcji jednoramowej, rozwierne, ze skrzydłami uchylno-rozwiernymi;
- Profile i elementy ozdobne odtwarzające pierwotną formę,
- Stołarka z drewna sosnowego, klejonego, impregnowane i malowane w kolorze NCS: S6020-G10Y,
- Drewno: sosnowe selekcionowane bezszeczne gat. 1 trójwarstwowo klejone,
- Szyba zespolona; parter: - szyby antywłamaniowe klasa RC4
- Współczynnik przenikania ciepła okna  $U=1,1W/m^2K$ .
- Okucia klasy WK1; mikrowentylacja w okuciu,
- Klamki okienne na wzór istniejących;

- Okna o współczynniku akustycznym  $R_w$  40dB
- Okapnik drewniany,
- Parapety wewnętrzne - drewno klejone
- Parapet zewnętrzny z blachy tytan- cynk natural, montaż nawiewników higrosterowalnych.

- UWAGA:
- 1.Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym
  2. Wymiary Sw, Hw- w świetle węgarka i S, H- w świetle ościeży zaznaczono na rysunku.
  3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  4. Wymiary podano w cm.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT BUDYNKU MIESZKALNO-UŻYTKOWEGO PRZY UL. SŁOWACKIEGO 19-21 W POZNANIU**

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. **SŁOWACKIEGO 19-21**,  
dz. nr 74, nr 17/4 (arkusz nr 13), obręb Jeżyce nr 21,  
**60-822 POZNAŃ**

INWESTOR:

**Miasto Poznań**  
**Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań**

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. arch. Adam Olszewski	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT WYKONAWCZY		DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYS.: PO2	SKALA: 1:10
PROJEKT OKNA- OKNO O03		