

Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym

KOSZTORYS OFERTOWY - REMONT POMIESZCZENIA TRENINGOWEGO KAJAKARZY - ETAP II

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 000000-7

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA TRENINGOWEGO KAJAKARZY - ETAP II
INWESTOR : Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz
ADRES INWESTORA : MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI, ul. Chłodna 12, 78-600 Wałcz, dz. nr 5641/1
WYKONAWCA ROBÓT : Wykonawca biorący udział w przetargu nieograniczonym
BRANŻA : REMONT POMIESZCZENIA TRENINGOWEGO KAJAKARZY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT POMIESZCZENIA TRENINGOWEGO KAJAKARZY						
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 401-0354-d.1 0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych, o pow. ponad 2 m2 - DRZWI WRAZ Z DEMONTAŻEM SKRZYDEŁ	m ²	1,09 * 2,03 = 2,213		
2	KNR 401-0354-d.1 0500	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2 - DEMONTAŻ OKNA PCV	m ²	4,2 * 3,1 = 13,020		
3	KNR 401-0354-d.1 0500	ANALOGIA - Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni: ponad 2 m2 - DEMONTAŻ ŚWIETLIKA ŁUKOWEGO PCV	m ²	2,0 * 8,21 = 16,420		
4	KNR 403-1122-d.1 0400	Demontaż gniazd wtyczkowych na prąd o natężeniu do 63 A, rodzaju: natynkowe nieuszczelnione - 2 bieg.z uzziemieniem	szt	4		
5	KNR 403-1124-d.1 0600	Demontaż łączników instalacyjnych na prąd o natężeniu do 10 A, rodzaju: metal. i z tworzyw uszczel.- 1 bieg.,	szt	3		
6	KNR 403-1129-d.1 0100	Demontaż tablic bezpiecznikowych, o powierzchni: do 0,5 m2	szt	1		
7	KNR 403-1134-d.1 0100	Demontaż opraw świetłkowych z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4		
8	KNR 401-1301-d.1 0900	ANALOGIA - Naprawa drabin - DEMONTAŻ i PONOWNY MONTAŻ DRABINEK DREWNIANYCH	m	6 * 2,0 = 12,000		
9	KNR 1322-d.1 0118-0100	ANALOGIA - Demontaż wentylatorów osiowych	kpl	3		
10	KNR 402-0521-d.1 0200	Demontaż grzejnika stalowego płytowego: dwupłytowy	kpl	2		
11	KNR 401-1202-d.1 0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2	m ²	160,430		
12	KNR 401-0106-d.1 0400	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	m ³	1,25 * (2,213 * 0,15 + 13,02 * 0,1 + (86,428 - 78,022) * 0,03 + 130,774 * 0,03 + 138,252 * 0,01 + 2,0 * 8,21 * 0,1) = 11,042		
13	KNR 401-0108-d.1 0900	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	m ³	poz.12 = 11,042		
14	KNR 401-0108-d.1 1000	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km - DALSZE 5 km	m ³	poz.13*5 = 55,210		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE						
2		REMONT POMIESZCZENIA				
15	KNR 202-1017-d.2 0300	Świetliki i klapy dymowe poliwęglanowe o powierzchni: ponad 1,5 m2 - ŚWIETLIK ŁUKOWY Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO gr. min. 15mm, PROFILE ALUMINIOWE Z KSZTAŁTOWNIKÓW	m ²	2,0 * 8,21 = 16,420		
16	KNR 012-0103-d.2 0400	Ścianki działowe z płyt gips-kartonowych NIDA o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - PŁYTA GK1, WEŁNA MIN. 10cm, KLASA min. EI30	m ²	4,20 * 3,1 = 13,020		
17	KNR 202-0602-d.2 0100	ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, wykonane na zimno: 2 WARSTWY - MINERALNA ELASTYCZNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA	m ²	5,71 * 13,42 - 39,6 = 37,028		
18	KNR 202-0603-d.2 0100	ANALOGIA - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, wykonane na zimno - 2 WARSTWY - MINERALNA ELASTYCZNA ZAPRAWA HYDROIZOLACYJNA	m ²	2,0 * (2 * 5,71 + 2 * 13,42 - 1,09 - 4,2) = 65,940		
19	KNR 029-0638-d.2 0200	Izolacja NAROŻNIKÓW taśmą uszczelniającą - WKLEJENIE - Odporna na agresywne związki chemiczne, elastyczna taśma, do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i naroży	100 m	0,754		
20	KNR 0031 0201-d.2 0400	Przygotowanie podłoża pod wykonanie izolacji - gruntowanie jednokrotne podłoża: środkiem gruntującym	m ²	145,126		
21	KNR 017-2609-d.2 0800	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach	m	8 * 5,71 + 8 * 3,0 + 2 * 2,03 + 1,09 = 74,830		
22	KNR 0004 0305-d.2 0500	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	100 m ²	0,01 * 96,727 = 0,967		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23	KNR 0004 0305-d.2 0800	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na stropach	100 m ²	0,01 * 96,727 = 0,967		
24	KNR 0004 0305-d.2 0100	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku /gładź szpach.	100 m ²	0,01 * 48,399 = 0,484		
25	KNR 0004 0305-d.2 0700	Gładzie gipsowe jednowarstwowe o grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1 mm na ścianach /gładź szpachlowa	100 m ²	0,01 * 48,399 = 0,484		
26	NNRKB 007-d.2 1134-0200	Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym - ŚCIANY, POD MAŁOWANIE	m ²	48,399		
27	NNRKB 007-d.2 1134-0100	Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym - SUFITY, POD MAŁOWANIE	m ²	96,727		
28	KNR 202-1505-d.2 0100	Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. - SUFIT, BIAŁY	m ²	96,727		
29	KNR 202-1505-d.2 0100	Malowanie farbą LATEKSOWĄ, ZMYWALNĄ tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne, z przygotowaniem lecz bez grunt. - ŚCIANY, BIAŁY	m ²	48,399		
30	KNR 012-0829-d.2 0600	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach płytek : 20x20 cm - metodą zwykłą, FUGA WODOODPORNĄ, KOLOR PŁYTEK JASNY	m ²	65,94 - 1,6 * 5,0 = 57,940		
31	KNR 012-1118-d.2 0100	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 15 x 15 cm - układanie metodą zwykłą, FUGA WODOODPORNĄ, KOLOR PŁYTEK JASNY	m ²	45,200		
32	KNR 019-1024-d.2 0700	Montaż drzwi aluminiowych WEW. - szkło bezpieczne, ZAWĘK WIELOZASTAWKOWY - drzwi wewnętrzne	m ²	1,09 * 2,03 = 2,213		
33	KNR 012-0829-d.2 0600	ANALOGIA - Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach - LUSTRO	m ²	1,6 * 5,0 = 8,000		
Razem dział: REMONT POMIESZCZENIA						
3	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH					
34	KNNR 005-d.3 1207-0100	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych: w cegle	m	80,0		
35	KNNR 005-d.3 1208-0100	Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: do 25 mm	m	80,0		
36	KNNR 005-d.3 0205-0100	Przewody kabelkowe układane p.t.w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5	m	80,0		
37	KNNR 005-d.3 0502-0300	ANALOGIA - Oprawy oświetleniowe LED, 400lx, 700-1000lm, IP66	kpl	4		
38	KNR 514-0103-d.3 0100	Zamontowanie rozdzielnic o masie: do 20 kg - ROZDZIELNICA Z OSPRZĘTEM, IP66	szt	1		
39	KNNR 005-d.3 0306-0300	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik świecznikowy, IP66	szt	1		
40	KNNR 005-d.3 0306-0300	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: WŁĄCZNIK WENTYLATORÓW, IP66	szt	1		
41	KNNR 005-d.3 0306-0300	Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: REGULATOR TYRYSTOROWY WENTYLATORÓW, IP66	szt	1		
42	KNNR 005-d.3 0308-0200	Gniazda wtynkowe instalacyjne, ze stykiem ochronnym, natynkowe, 2-biegunowe - pojedyncze, IP66	szt	4		
43	KNNR 005-d.3 1203-0100	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej, pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: do 2,5 mm ²	szt	10		
44	KNNR 005-d.3 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1-fazowego	pomiar	10		
Razem dział: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH						
4	REMONT INSTALACJI SANITARNYCH					
45	KNR 217-0113-d.4 0200	Przewody wentylacyjne kołowe typu B/I, o udziale kształtek do 35%, z blachy stalowej: ocynkowanej ; średnica ponad 100 do 200 mm	m ²	0,48 * 4,0 = 1,920		
46	KNR 217-0138-d.4 0100	Kratki wentylacyjne, do przewodów stalowych	szt	2		
47	KNR 217-0144-d.4 0100	Czerpnie dachowe, o średnicy: do 200 mm, MONTAŻ WENTYLATORA NAWIEWNEGO 800m ³ /h Z REGULACJĄ OBROTÓW DO min 50%	szt	1		
48	KNR 217-0144-d.4 0110	Wyrzutnie dachowe, o średnicy: do 200 mm, MONTAŻ WENTYLATORA WYWIEWNEGO 400m ³ /h Z REGULACJĄ OBROTÓW DO min 50%, WYRZUT PIONOWY	szt	2,		
49	KNR 038-0104-d.4 0100	Podłączenie grzejników wodnych do instalacji C.O., - POWNOWY MONTAŻ ISTNIEJĄCYCH GRZEJNIKÓW	szt	2		
50	KNR 402-0120-d.4 0220	Wymiana zaworu czerpalnego: wodnego ze złączką do węża	szt	1		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
51 d.4	KNR 402-0236- 0300	Prze czyszczenie ru roci ągu poziome go, o średnicy: 50 - 80 mm	msc	1		
52 d.4	KNR 405-2116- 0100	Mechaniczne czyszczenie kana łów kanalizacyjnych o powierzchni: do 0,5 m2	m	10,0		
53 d.4	KNR 218-0524- 0100	ANALOGIA - Studzienki ściekowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem i syfonem - WYMIANA STUDZIENKI OSADNIKOWEJ WRAZ Z USZCZELNIENIEM	szt	1		
Razem dział: REMONT INSTALACJI SANITARNYCH						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: