

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331110-0 Instalowanie kotłów
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : Remont kotłowni gazowej w Bursie OSiW
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 11 64-820 Szamocin
INWESTOR : WWK - OHP
ADRES INWESTORA : ul. 28 Czerwca1956 nr 211, 61-485 Poznań
BRANŻA : SANITARNA

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Przemysław Dymalski (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 18.10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.10.2022

Data zatwierdzenia

OBMIAR

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45331110-0		Demontaże			
1	KNR 4-02 d. 0409-07 1 analogia		Demontaż i rozebranie kotła żeliwnego	kpl.		
		1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 d. 0508-04 1 analogia		Demontaż zaworu trójdrogowego o śr. 65 mm	szt.		
		1		szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 d. 0506-03 1		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		5		m	5,000	
					RAZEM	5,000
4	KNR 4-02 d. 0506-05 1		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 40 mm	m		
		3		m	3,000	
					RAZEM	3,000
5	KNR 4-02 d. 0506-06 1		Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 65 mm	m		
		10		m	10,000	
					RAZEM	10,000
6	KNR 4-02 d. 0506-09 1		Demontaż Czopucha o śr. 200 mm	m		
		2,5		m	2,500	
					RAZEM	2,500
7	KNR 4-01 d. 0108-09 1		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,5		m ³	2,500	
					RAZEM	2,500
2	45331110-0		Roboty montażowe			
8	KNR 4-01 d. 0108-10 2		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³		
		2,5		m ³	2,500	
					RAZEM	2,500
9	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0601-03 analogia		Rurociągi z rur ze stali niskowęglowej z ocynkiem galwanizowanych zaprasowywanych Steell Press o śr. zewn. 28x1,5 mm	m		
		3,0		m	3,000	
					RAZEM	3,000
10	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0601-05 analogia		Rurociągi z rur ze stali niskowęglowej z ocynkiem galwanizowanych zaprasowywanych Steell Press o śr. zewn. 42x1,5 mm	m		
		4		m	4,000	
					RAZEM	4,000
11	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0601-06 analogia		Rurociągi z rur ze stali niskowęglowej z ocynkiem galwanizowanych zaprasowywanych Steell Press o śr. zewn. 54x1,5 mm	m		
		16		m	16,000	
					RAZEM	16,000
12	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0602-03 analogia		Łączniki o śr. 28 mm	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
13	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0602-05 analogia		Łączniki o śr. 42 mm	szt.		
		2		szt.	2,000	
					RAZEM	2,000

OBMIAR

L p.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-15/ d. GEBERIT 2 0602-06 analogia		Łączniki o śr. 54 mm	szt.		
			12	szt.	12,000	
					RAZEM	12,000
15	KNR-W 2-15 d. 0504-02 2 analogia		Kotły ze stopu aluminium mocy 150 kW	kocioł		
			1	kocioł	1,000	
					RAZEM	1,000
16	d. kalk. własna 2		Technologia kotła - elementy wyposażenia	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
17	KNR-W 2-15 d. 0516-03 2		Próby szczelności instalacji w kotłowni - kpl	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15 d. 0517-02 2 analogia		Uruchomienie kotłowni c.o.	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	45321000-3		Izolacje			
19	KNR 0-34 d. 0104-07 3		Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami gr.13 mm	m		
			3	m	3,000	
					RAZEM	3,000
20	KNR 0-34 d. 0104-10 3 analogia		Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami gr.20 mm	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
21	KNR 0-34 d. 0104-14 3		Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami gr.25 mm (P)	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
2	ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 2000
4	WACETOB wyd.I 1998
5	IGM wyd.I 2002