



G m i n a DĄBROWA

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, tel./fax /077/ 464-10-10
<http://www.gminadabrowa.pl>, e-mail: ug@gminadabrowa.pl
NIP: 991-04-58-640, REGON 531 413 047



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Dąbrowa”

Dąbrowa, dn. 19 kwietnia 2021 r.

IR.271.8.2021

Do wiadomości

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa**”.

W odpowiedzi na pytania Wykonawców, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy: w poz. 17 przedmiaru robót na budynku Urzędu Gminy, zastosowano ocieplenia dachu płytą styropapowa gr. 25 cm, Proponuje się: Wdmuchanie wełny gr 25 cm pomiędzy strop a dach, z uwagi na to ,że na powierzchniach dachu jest ustawionych bardzo duża ilość płyt solarnych , co będzie kolidować z ustawieniem konstrukcji solarnej jak również pokrycie dachu papą. W dziale docieplenie stropodachu - roboty pokrywcze, brakuje pozycji pokrycia dachu papą, Pytanie: Czy Inwestor przewiduje pokrycie dachu nową papą, jeśli tak to ile warstw i jaka papa?

Odp.: Wyszczególnienie robót: do pozycji nr 17 wg KNR 0-22 0527-01

1. Transport materiałów z magazynu przyobiektowego na miejsce montażu.
2. Krycie dachów drewnianych jedną warstwą papy zwykłej (kol. 02).
3. Przygotowanie podłoża pod papy termozgrzewalne.
4. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej kanałowej dkd, przycięcia na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
5. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
6. Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu jednostronnie oklejonego na lepiku.
7. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej, podkładowej dkd, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
8. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
9. Rozwinięcie z rolki papy termozgrzewalnej dkd wierzchniego krycia, przycięcie na wymiar i ponowne luźne zrolowanie.
10. Przyklejenie papy do podłoża po uprzednim rozgrzaniu spodniej warstwy papy.
11. Montaż i obróbka kominków wentylacyjnych.

2. W której pozycji kosztorysowej lub w którym opisie technicznym robót budowlanych podana jest grubość styropianu jakim mają zostać ocieplone budynki. Proszę o podanie.

Odp.: W dociepleniu stropodachu zastosowano w strefie okapowej skosy z twardego stroduru, od 25 – 0 cm haki rynnowe należy mocować do stropodachu poz. kosztorysowa nr 18.

Grubości styropianu:

Budynek UG dąbrowa

Ściana gr 13 cm $\lambda=0,040$ W/m*K

Stropodach gr 25 cm $\lambda=0,040$ W/m*K

Budynek Przedszkola Żelazna

Ściana gr 12 cm $\lambda=0,038$ W/m*K

Ściana gr 12 cm $\lambda=0,036$ W/m*K

Stropodach gr 22 cm $\lambda=0,035$ W/m*K

3. Dot. budynku urzędu gminy: Brak w dziale docieplenie dachu obwodowego montażu belki drewnianej zewnętrznej w celu montażu obróbki blacharskiej oraz haków rynnowych. Proszę o przesłanie lub wskazanie (gdzie się znajduje): wykazu stolarki okiennej i drzwiowej na oby dwóch zadaniach.

Odp.: Ponieważ Termomodernizacja będzie wykonywana na zgłoszenie inwestor nie sporządził projektu dlatego nie sporządzono wykazu stolarki okiennej



WOJCI
Gmina
Katarzyna Gołębiewska - Jarek