
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233140-2 Roboty drogowe
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni Placu Zamkowego w Ujeździe
ADRES INWESTYCJI : Pl. Zamkowy Ujazd
INWESTOR : Gmina Ujazd
ADRES INWESTORA : 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Mirosław Kiwerc
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż arch Borkowski Tomasz
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2022 - Aktualizacja

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2022 - Aktualizacja

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont nawierzchni Placu Zamkowego w Ujeździe					
1		Plac Zamkowy - nawierzchnie			
1.1		Demontaże			
1	d.1. kalk. własna 1	Demontaż wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora drewnianej altany wraz z zabytkowym wozem strażackim na czas robot budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1. kalk. własna 1	Demontaż wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora pomnika "głaz" czas robot budowlanych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	d.1. kalk. własna 1	Demontaż wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora masztu flagowego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Rozbiórki			
4	KNR 2-31 d.1. 0803-03 2 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm	m ²		
		1007	m ²	1007.000	
				RAZEM	1007.000
5	KNR 2-31 d.1. 0802-07 2 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 22 cm	m ²		
		1007	m ²	1007.000	
				RAZEM	1007.000
6	KNR 2-31 d.1. 0807-03 2	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		50.3	m ²	50.300	
				RAZEM	50.300
7	KNR 2-31 d.1. 0805-02 2	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		23.7	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
8	KNR 2-31 d.1. 0802-07 2 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 25 cm	m ²		
		23.7	m ²	23.700	
				RAZEM	23.700
9	KNR 2-31 d.1. 0813-03 2	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		206.66	m	206.660	
				RAZEM	206.660
10	KNR 2-31 d.1. 0812-03 2	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
		206.66*0.2*0.4	m ³	16.533	
				RAZEM	16.533
11	KNR 4-04 d.1. 1103-04 2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m ³		
		1007*0.15	m ³	151.050	
		23.7*0.1	m ³	2.370	
		206.66*0.3*0.15	m ³	9.300	
		16.533	m ³	16.533	
				RAZEM	179.253
12	d.1. kalk. własna 2	Zeskładowanie i zutylizowanie asfaltu z rozbiórki	m ³		
		151.05	m ³	151.050	
				RAZEM	151.050
13	d.1. kalk. własna 2	Zeskładowanie i zutylizowanie gruzu z rozbiórki	m ³		
		2.37+9.3+16.533	m ³	28.203	
				RAZEM	28.203
1.3		Roboty ziemne			
14	KNR 2-31 d.1. 0101-01 3 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 48 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		912.6 108.2	m ² m ²	912.600 108.200	
				RAZEM	1020.800
15	KNR 2-31 d.1. 0103-04 3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		912.6 16.4 258.2	m ² m ² m ²	912.600 16.400 258.200	
				RAZEM	1187.200
1.4		Nawierzchnie			
16	KNR 9-11 d.1. 0202-01 4	Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m ²		
	nawierzchnia N1	912.6	m ²	912.600	
	nawierzchnia N2	108.2	m ²	108.200	
	nawierzchnia N3	16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	1037.200
17	KNR 2-31 d.1. 0114-05 4 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		912.6 108.20	m ² m ²	912.600 108.200	
				RAZEM	1020.800
18	KNR 2-31 d.1. 0114-07 4 0114-08 N1 i N2	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		1020.8	m ²	1020.800	
				RAZEM	1020.800
19	KNR 2-31 d.1. 0115-03 4 0115-04 N1 i N2	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Kruszywo C90/3	m ²		
		1020.8	m ²	1020.800	
				RAZEM	1020.800
20	KNR 2-31 d.1. 0302-01 4 analogia N1 i N2	Nawierzchnia z kostki granitowej o wysokości 10 cm na mieszance betonowej 3 cm	m ²		
		1020.8	m ²	1020.800	
				RAZEM	1020.800
21	KNR 2-21 d.1. 0218-02 4 N3 i N5	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m ³		
		(16.4+258.20)*0.15	m ³	41.190	
				RAZEM	41.190
22	d.1. 4	Zakup i dostawa ziemi urodzajnej - humus	m ³		
		41.19	m ³	41.190	
				RAZEM	41.190
23	KNR 2-21 d.1. 0502-03 4 analogia	Układanie nawierzchni gresowej gr 5 cm	m ²		
		16.4	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
1.5		Krawężniki			
24	KNR 2-31 d.1. 0401-02 5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		58+58	m	116.000	
				RAZEM	116.000
25	KNR 2-31 d.1. 0401-06 5	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		16+68	m	84.000	
				RAZEM	84.000
26	KNR 2-31 d.1. 0402-04 5	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(16+68+58+58)*0.2*0.4	m ³	16.000	
				RAZEM	16.000
27	KNR 2-31 d.1. 0404-05 5 analogia	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
28	KNR 2-31 d.1. 0404-03 5 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
29	KNR 2-31 d.1. 0404-03 5 analogia	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
30	KNR 2-31 d.1. 0403-03 5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
1.6		Przesadzenia i nasadzenia			
31	KNR 2-21 d.1. 0302-05 6	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m Klon kulisty szczepiony	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32	KNR 2-21 d.1. 0105-03 6	Wykopanie drzew młodszych z bryłą korzeniową o średnicy do 0.30 m w celu przesadzenia	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33	KNR 2-21 d.1. 0323-04 6	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.7		Elementy małej architektury			
34		Transport i montaż drewnianej altany wraz z zabytkowym wozem strażackim	kpl.		
d.1. 7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
35		Transport i montaż - pomnik gład	kpl.		
d.1. 7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
36		Zakup, transport i montaż masztu flagowego wg DP	kpl.		
d.1. 7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37		Zakup, transport i montaż słupków ulicznych wg DP	szt.		
d.1. 7		23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000