OSŁONA ŚMIETNIKOWA

SKALA 1:50

RZUT PRZYZIEMIA



RZUT DACHU



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA



OPIS DO RYSUNKÓW:

A:
PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWE NP. MINERIT - KOLOR BIAŁY

B:
TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
W KOLORZE CIEMNO SZARYM

1:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
- PUSTAK CERAMICZNY POROTHERM P+W - 25cm
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY

2:
- PŁYTY WŁÓKNO CEMENTOWE NP. MINERIT - 1,2cm
- SŁUPKI MONTAŻOWE DREWNIANE 6x6cm

3:
- HYDROIZOLACJA (SUPERFLEX-10)
- BLOCZEK FUNDAMENTOWY BETONOWY 25 cm
- HYDROIZOLACJA (SUPERFLEX-10)

4:
- KOSTKA BETONOWA BRUKOWA PEŁNA - 8cm
- PODSYPKA CEM.-PIASK. O WYTRZYMAŁOŚCI R28 = min. 14MPa - 5cm
- PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO C90/3 - 20cm
- WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ O CBR≥25% - 24cm
- WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM C 1,5/2≤4,0 MPa - 22cm

5:
- BLACHA OCYNKOWANA
- ŁATY 4x5cm
- KONTRŁATY 4x5cm
- KROKWIE 10x12/20cm,
- MURŁATY 10x12cm,
- SŁUPKI STALOWE 10x10x0,5cm;
- SŁUPKI MONTAŻOWE 6x6cm;

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



MOTIW

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH
TOMASZ CHUDYK, WITOLD PAŃCZAK S.C.

72-400 Kamień Pomorski, ul.Wysockiego 12e/2
tel/fax. +48 91 3823198 NIP 861-00-04-673

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/COPYRIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 02.95r)

INWESTYCJA/
ADRES:

BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Drawsko Pomorskie, ul.B.Chrobrego,
dz. nr 417/1, 417/2, 415, obręb Drawsko Pom.0011,
gm.Drawsko Pom.

INWESTOR/
ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

BRANŻA	UMOWA NR:		NR UPR. :	PODPIS:
PROJEKT TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIE TERENU	PROJEKTANT	arch. Anita Fert	9/ZPOIA/2004	
	SPRAWDZIŁ	arch. Jan Pruński	262/Sz/94	
	OPRACOWAŁ	arch. Jakub Garstka		
	OPRACOWAŁ	arch. Tomasz Chudyk	41/Sz/77, 88/Sz/93	

TYTUŁ RYSUNKU:

OSŁONA ŚMIETNIKOWA

07.2021	1:50	Z-5