


## SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY POMOCNICZEJ RP 2



Nr Pola	90	91	-	-	-	100	101	102	103	104	-	-
Nazwa Pola	Oświetlenie: Zewnętrzne w gruncie	Oświetlenie: Zewnętrzne 1/91/RP2, 2/91/RP2, 3/91/RP2	-	-	-	Zasilanie centrali wentylacyjnej N2	Kontrola zaniku faz	Zasilanie pompy ciepła	Zasilanie wentylator W5	Zasilanie wentylator W7	-	-
Moc zaist. [kW]	0,1	0,2	-	-	-	8,0	-	9,5	0,1	0,2	-	-
Prąd [A]	0,2	0,3	-	-	-	12,4	-	26,3	0,5	0,9	-	-
Typ kabla	YKYzo	YAKY	-	-	-	YKYzo	4xLgY	YKY	YKYzo	YKYzo	-	-
Przekrój [mm <sup>2</sup> ]	5x2,5	4x16	-	-	-	5x4	1x2,5	5x6	3x2,5	3x2,5	-	-

**MOTIW**  
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH  
TOMASZ CHUDYK, WITOLD  
PAŃCZAK S.C.

Opracował: —  
Opracował: mgr inż. Kacper Kurdek  
Projektował: mgr inż. Piotr Majchrzak ZAP/0125/POOE/13  
Sprawdził: mgr inż. Dawid Witamborski ZAP/0108/PWOE/15  
Numer proj.: 20150a  
Faza proj.: PT

Data: 07.2021  
Podziałka: -

Adres obiektu: Działko Pomorskie, ul. B. Chrobrego, dz. nr 417/1, 418 obręb Działko Pom. 0011, gm. Działko Pom.  
Tytuł zamierzenia budowlanego: BUDYNEK FILII POGOTOWIA RATUNKOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  
Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY ROZDZIELNICY POMOCNICZEJ RP 2

Inwestor: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mieszka I-go 33, 71-011 Szczecin

Nr archiwalny: 20150a-E23  
Nr kolejny: E23  
Arkusz: 3/4