



DKP/1123/2019/MPK

Gdańsk, dnia 20.11.2019r.

Dotyczy inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku warsztatowego przy Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo – Usługowych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej w branży Turystyka, sport i rekreacja oraz technik architektury krajobrazu w branży środowisko”.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęły w sprawie zamówienia publicznego sygn. akt nr I/PNE/154/2019/MD Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniższe wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie numer 70:

Odnosnie zamieszczonego pisma DKP/1092/2019/MPK w dniu 08.11.2019 – pytanie i odpowiedź nr 52.

- a) Prosimy o wskazanie wykonawcy gdzie w dokumentacji branży elektrycznej widać zejście ze słupa z kablami w grunt? Nie ma w projekcie informacji w tym zakresie.
- b) Na rys. PZT narysowano kabel pomiędzy dwoma słupami. Jaki kabel (bądź kable) między słupami należy ułożyć?
- c) Czy linia napowietrzna 1-478/11 lub inna nie wymaga przebudowy na innych odcinkach i czy nie koliduje z projektowaną inwestycją.
- d) Słup przedstawiony w odpowiedzi nr 9 w piśmie z dnia 31.10.2019r. nr DKP/1066/2019/MPK jest słupem stalowym, oświetleniowym, którego nie stosuje się do linii napowietrznych. Prosimy o podanie typu słupa który należy zastosować (np. żerdź wirowaną lub ŻN).

DYREKTOR

Włodzisław Bartaniewicz



Odpowiedź:

Zamawiający informuje:

- a) Kabel należy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową oraz projektem zagospodarowania terenu.
- b) Kabel powinien zostać zastosowany YKY 5x25.
- c) Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
- d) Słup betonowy - żerdź wirowana typu E – 10,5/10.