

## PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wioska - wymiana paneli podłogowych  
ADRES INWESTYCJI : Nowa Wioska, gm. Olszówka  
INWESTOR : Gmina Olszówka  
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2024r

*mgr inż. Janusz Perkowski*

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/63/87  
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2  
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR:

**WÓJT**  
Włodzimierz Fraszczyk

**GMINA OLSZÓWKA**  
Olszówka 15  
62-641 Olszówka  
NIP 6662002107, R.311019289

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Wymiana paneli podłogowych</b>			
1		Demontaż paneli podłogowych wraz z listwami	m <sup>2</sup>		
d.1		6.0*15.20+0.50*1.0*2	m <sup>2</sup>	92.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.200</b>
2		Likwidacja progów (próg z korytarza, do sali głównej i do kuchni) - skucie i wykonanie spadków	m <sup>2</sup>		
d.1		0.50*1.0*3	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1		6.0*15.20	m <sup>2</sup>	91.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.200</b>
4		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC6 wraz z folią i podkładem pod panele lub paneli winylowych (rodzaj paneli uzgodnić z Zamawiającym)	m <sup>2</sup>		
d.1		6.0*15.20	m <sup>2</sup>	91.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.200</b>
5		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome ( w progach)	m <sup>2</sup>		
d.1		0.50*1.0*3	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
6		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1		0.50*1.0*3	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
7		(z.VI) Posadzki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej Atlas Plus w progach	m <sup>2</sup>		
d.1		0.50*1.0*3	m <sup>2</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>