

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ułazów, działki nr 627, 644/2, 667

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średniej 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5	m2	25,00		
1.2	KNR 503/101/2	Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z inwentaryzacja geodezyjną powykonawczą (obsługa geodezyjna), wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót .	km	0,633		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Zjazdy i przepusty				
2.1	Analiza własna	Mechaniczne rozebranie zjazdu (nawierzchnia, przepust, bruki) wraz z utylizacją materiału (rury w stanie dobrym własnością inwestora)	kompl et	31,00		
2.2	Analiza własna	Wykonanie kompleksowo przepustów wraz z umocnieniem wlotów i wylotów (obrukowanie brukiem kamiennym na zaprawie cem. Piask.) pod zjazdami z rur Ø 500 mm z tworzywa sztucznego	m	285,00		
2.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego gracji 0-31,5 mm, gr. 15 cm - zjazdy	m2	380,00		
2.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych KR-1-2 o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - zjazdy	m2	370,00		
2.6	Analiza własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, grubość 15cm - chodnik i zjazdy z kostki	m2	130,00		
2.7	Analiza własna	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości po zagęszczeniu 10cm - zjazdy	m2	130,00		
2.8	Analiza własna	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm., spoiny wypełnione piaskiem- zjazdy indywidualne	m2	130,00		
Razem dział: zjazdy:						
3		Remont przepustu pod drogą w km 0+140				
3.1	KNNR 6 0802/02 /04	Mechaniczne rozebranie warstw konstrukcyjnych nawierzchni o łącznej grubości 30cm z obustronnym nacięciem krawędzi piłą na głębokość warstwy bitumicznej $3,0 \times 6,0 = 18$	m2	18,00		
3.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku sam.samowyład i utylizacją materiału $2,0 \times 6,0 \times 0,8 = 9,6$	m3	9,60		

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto:						
Podatek VAT: 23 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto:						