






OZNACZENIE	LISTA OPRAW
	<p>SPECYFIKACJA OPRAWY</p> <p>OPRAWA DO MONTAŻU JAPONEWIZCHOWEGO, NA UCHWYCE, MOŻLIWOŚĆ REGULACJI WYCIĘCZU, PODZIAŁKA KĄTOWA, WYMIARY 562X320X175MM, KORPUS OPRAWY Z CIOŁEJMU ALUMINIUM, MALOWANY FARBĄ EPOKSYDOWĄ, STRUMIEŃ Z OPRAWY 3711TLUX, WÓC OPRAWY –300W, IP65. IK07. MASA OPRAWY 8,9KG. CRD=80. T 4000K. ROZDZIAŁ ŚWIATEŁ –ASMETRYCZNY 45ST.</p>
	OPRAWA AMERYKAŃSKA LED 6W AT/WH + GŁOZKA 10W/230V Z TERM. CERT. CNBP
	OPRAWA AMERYKAŃSKA EXT. LED 1W SE/AT + GŁOZKA 10W/230V Z TERM. CERT. CNBP
	OPRAWA AMERYKAŃSKA LED 3x1W Sx/AT + GŁOZKA 10W/230V Z TERM. CERT. CNBP

-  LEGENDA OŚPIRZETU
- PRZYSZŁY PRZEWODNÓDOWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- WYPŁYŚ KABLOWY W OZNACZENIA
- ŁĄCZNIK OŚMIELEWNA
- OMCZKO 2P+Z / 16A 230V, IP44
- PROJEKCIOWANA ROZDZIELNICA ELEKTR. IP44

UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAĆ JAKO N/T W KORYTACH KABLOWYCH, RURKACH INSTALACYJNYCH
2. INSTALACJE GNIZD WYKONAĆ PRZEWODEM YD72z 32,5, INSTALACJE OŚWIETLENIWA SPORTOWEGO YD72z 344, AWARYJNEGO PRZEWODEM YD72z 341,5
3. WZDUŁ OSI F PROJEKTUJE SIĘ MONTAŻ KORYTA KABLOWEGO KM 50/200

[illegible]