


PROJ. ROZDZIELNICA ZK+PWP



NR OBWODU	1	OCHR.	2	3			
NAZWA OBWODU	ISTNIEJĄCY WLZ	OCHR. PRZEPŁY	WLZ ROZDZ. HALI R-N.1	WLZ ROZDZ. HALI R-N.2			
MOC OBL.	20		12kW	12kW			
DLUGOŚĆ	--		45	55			
TYP KABL.	IST. WLZ	4xLY16	YKY4*10	YKY4*10			
					4	5	
					OŚWIETL. ZEWNĘTRZNE	ZASILANIE BRAMA WJAZD.	
					0,1kW	1kW	
					25	25	
					YKY3x6	YKY3x2,5	


UKŁAD SIECI TN-C
OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ
SAMOCZYNNIE WYŁ. ZASILANIA

UWAGI:


- ROZDZIELNICĘ MIN. IP54, ZAMKANE NA KLUCZ PATENTOWY, OBUDOWA WANDALOODPORNA
- APARATY ZASTĘPIĆ PŁYTĄ Z PLEXI,
- W ROZDZIELNICY ZAMONTOWAĆ KIESZEŃ NA DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ KAŻDEJ Z ROZDZIELNIC
- UKŁAD SIECI TN-C, OCHRONA OD PORAŻEŃ POPRZECZ SAMOCZYNNIE WYŁ. ZASILANIA

PPWP

WIDOK ELEWACJI ROZDZ. RS



SCHEMAT SŁUPA OŚWIETLENIEWEGO



Biuro
Architektoniczne

71-043 SZCZECIN
ul. Kazimierska 1/13
tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664

Investor / adres :
OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
ul. Szczecińska 35 Stargard 73-110

projekt / obiekt :
BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ DLA DWOCH BOISK TRENINGOWYCH DO GRI W PIĘKIE NOŻNIA O WYMIARACH 20x40m ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPOŁACZNYCH NA SZATNIE W ISTNIEJĄCEJ HALI OSIR

adres inwestycji :
ul. Ceglana 1, 73-110 Stargard
dz. nr 118, 120/2, 121, obr. 321401_1, 0005 Stargard

SCHEMAT ZASILANIA
HALE NAMIOTOWE

autor /projektant : imię i nazwisko
mgr inż. PIOTR MARKOWSKI
Nr upr.: ZAP/0218/POE/11 - br. inst. elektr. bto
sprawdził
mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI
Nr upr.: ZAP/0125/PWOE/11 - br. inst. elektr. bto
opracował:

faza :
P.B.
skala :
1:500
branża :
ELEKTRYCZNA
data:
GRUDZIEŃ 2018
rys. nr :
IEZ1

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Przedmiotowy projekt / autor architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
Zgodnie z art. 17, niniejsze Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z art. 4, lit. b) z dnia 1994 roku (Dz. Urz. 83 z 23 Września 1994 r.)