



# RAMA ŁUKOWA W OSIACH 2-22



UWAGI:

- 1) BELKI STALOWE PRZED WYMONTOWANIEM DO KONSTRUKCJI ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE ZESTAWIEM MALARSKIM
  - 2) SPOINY OBOWODOWE (CZŁOČONE I PACHWINOWE)
- GRUBOŚĆ SPOINY PACHWINOWEJ WG. SZCZEGÓŁU: –GEOMETRIA SPOINY-
- 3) MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOINY: 4mm
  - 4) ŚRUBY M16 KLASY min. 5.8
  - 5) NA ŚCIĘŻENIACH Ø16 STALOWYCH ŚRUBY RZYSKIE M16 ( W CELU WYKONANIA NAPIĘŻENIA WSTĘPNEGO W ŚCIĘŻENIU)
  - 6) STALOWAĆ KOTWY CHEMICZNE M2/M16/20 np.: HILT HVA (HVA+HAS (5.8))M12/16/20
- 7 WYMIARY PODANO W [mm]
- 8 WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE.



GEOMETRIA SPOINY  
 $b > a$   
 dla spoin obustronnych:  $c = 0.5a$   
 dla spoin jednostronnych:  $c = 0.7a$

[illegible]