



Elewacja zachodnia    skala 1:100



Zastosowane rozwiązania materia łowe:

- Cokoły- tynk lub okładzina jak na ścianie budynku
- Podest przed wejściem głównym - płyty granitowe gr. 4-8 cm w kolorze szarym
- Ściany zewnętrzne: - tynk lub okładzina jak na ścianie budynku
- Drzwi zewnętrzne i okna istniejące - PCV w kolorze jak na rys. elewacji
- Okna nowe - PCV lub aluminium w kolorze jak na rys. elewacji
- Kominy - tynk żywiczny w kolorze grafitowym
- Parapety zewnętrzne - blacha stalowa obustronnie powlekana; w kolorze jak stolarka okienna
- Obrobki blacharskie - z blachy stalowej obustronnie powlekanej w kolorze jak na rys. elewacji
- Balustrady - istniejące przemalowane w kolorze obróbek blacharskich
- Zadaszenie nad wejściem głównym i klatki schodowej ewakuacyjne - systemowe ze szkła hartowanego mocowanego na wspornikach iciągach stalowych (stal nierdzewna)

Kolorystyka elewacji:




piaszczysta malowana - tynk renowacyjny w kolorze cegły  
NCS 3050-Y60R



piaszczysta malowana - tynk w kolorze jasnoszarym NCS 2000-N  
piaszczysta malowana - tynk w kolorze białym NCS 0500-N



piaszczysta malowana - tynk i kształtki poliuretanowe w  
kolorze grafitowym NCS 7500-N lub NCS 7502-B (RAL 7024)



piaszczysta malowana - tynk w kolorze szarym NCS S 6000-N




plyta elewacyjna w kolorze NCS S 6000-N




plyta klinkierowa Classic Krotoszyn/Starobrowarna Krotoszyn




istniejące okna PCV pomalowane w kolorze grafitowym RAL 7024 (jak  
pokazano na rysunku) od wewnątrz kolor okna bez zmian



rama żaluzji i jej szczebliny w kolorze grafitowym RAL 7024



obrobki blacharskie i balustrady w kolorze grafitowym RAL 7024



nowa stolarka okienna PCV lub aluminium w kolorze grafitowym RAL 7024

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO  
**BUDYNEK TUCHOLSKIEGO OŚRODKA KULTURY**  
Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola  
nr ewid. działki 655/2, 655/5, obręb: Tuchola

INWESTOR  
**TUCHOLSKI OŚRODEK KULTURY**  
Plac Zamkowy 8, 89-500 Tuchola

TEMAT  
**REMONT I TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI  
BUDYNKU TUCHOLSKIEGO OŚRODKA KULTURY**

NAZWA RYSUNKU  
**ELEWACJA ZACHODNIA**

NR RYSUNKU	SKALA	DATA	PODPISY
A6	1:100	15.07.2013r.	

PROJEKTANT MGR INŻ. JAROSŁAW GÓRAL UPR. W SPECJ. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR GP-KZ-7342/56/194	
PROJEKTANT MGR INŻ. MIROSŁAWA PILARSKA UPR. W SPECJ. ARCH. KONSTR. INST. INŻ. NR 472/88	
ASYSTENT PROJEKTANTA MGR INŻ. IWONA OPOCZYŃSKA UPR. W SPECJ. KONSTR.-BUDOWLANEJ NR KUP-0006/PRWOK/13	

**PROJEKTANCI/  
UPRAWNIENIA**