



Instalację skroplin należy wykonać z rur z PP dn 32 wciskanych. Nie stosować kolan 45 stopni. Skropliny wpiąć poprzez syfon w najbliższy pion kanalizacji sanitarnej. Instalacje skroplin obudować.

Przewody elektryczne doprowadzić do tablicy rozdzielczej z naddatkiem.

Należy wykonać przepust instalacyjny przez strop i przez dach, agregat chłodniczy posadowić na dachu budynku.



Jednostka wewnętrzna - Klimatyzator



Przewody elektryczne

TEMAT:	Dostawa i montaż klimatyzatorów	Nr rys. 2
ADRES:	Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Biziela, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz	DATA: 10.05.2024 r.
NAZWA RYSUNKU:	Lokalizacja Klimatyzatorów Budynek 1H+1g, piętro I pom. Serwerowni	
AUTOR:	mgr inż Karolina Busko	