

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachu z gontów drewnianych
ADRES INWESTYCJI : Stacja turystyczna Mirachowo, dz nr 96/1
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; Nadleśniczego S. Mościckiego 4
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz
DATA OPRACOWANIA : 21.09.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.09.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Pokrycie dachu			
1 d.1	KNR 4-01 0310-02 z. sz. 2.5. 9907-01	ST-1	Przemurowanie kominów z cegieł - materiały z rozbiórki (30%) (0,99*0,38*1,50)*2	m ³ m ³	 1,13	
					RAZEM	1,13
2 d.1	KNR-W 4- 01 0538-03	ST-1	Uzupełnienie obróbek blacharskich kotlerzy kominów z blachy powle- kanej (0,99+0,38)*2*0,50*2	m ² m ²	 2,74	
					RAZEM	2,74
3 d.1	KNR 4-01 0521-04	ST-1	Rozebranie gontów przy kryciu podwójnym 15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+ 35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00	m ² m ²	 276,50	
					RAZEM	276,50
4 d.1	KNR 4-01 0631-01	ST-1	Impregnacja ogniochronna FOBOS lub równorzędny - do stopnia nie- rozprzeszczeniającego ognia 15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+ 35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00	m ² m ²	 276,50	
					RAZEM	276,50
5 d.1	KNR AT-09 0302-02	ST-1	Gonty dreniane „sztyndle kaszubskie” świerkowe w technologii ciętej lub łupanej o szer. min. 10 cm, dł. 40, deski drewniane wiatrownice, kale- nicowe itp. szr. minimum 12 cm 15,40+19,70+18,70+24,80+21,10+4,00+7,50+4,00+7,20+18,60+27,80+ 35,70+15,40+20,80+4,00+27,80+4,00	m ² m ²	 276,50	
					RAZEM	276,50
6 d.1	KNR 4-01 0531-08 analiza in- dywidualna	ST-0	- Zabezpieczenie wylotu komina z kominka opalanej paliwem stałym poprzez zamontowanie na końcowym odcinku komina urządzenia za- pobiegającego cofaniu się powietrza do komina (tzw. Strażaka, który ustawia rurę wylotową z komina przeciwnie do kierunku wiatru) - zabez- pieczenie komina za pomocą siatki zapobiegającej wydostawaniu się iskier. 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	KNR-W 2- 02 1610-04	ST-0	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m 1,0	kol. kol.	 1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 4-01 0531-08 analiza in- dywidualna	ST-0	Zabezpieczenie wylotu komina z kominka (atrium) opalanego paliwem stałym poprzez zamontowanie na końcowym odcinku komina siatki za- pobiegającej wydostawaniu się iskier. (fi 0,80) 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
					RAZEM	1,00