

Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Waclawice - Hnatkowice- Orły w m. Orły

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi powiatowej nr 2105R Waclawice - Hnatkowice- Orły w m. Orły					
1					
1	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
d.1		(0,3 * 1140) * 2	m2	684,000	
				RAZEM	684,000
2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.1		684	m2	684,000	
				RAZEM	684,000
3	KNNR 6 0113-03	Warstwa gorna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
d.1		684	m2	684,000	
				RAZEM	684,000
4	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną	t		
d.1		(1140 * 0,125) + 80	t	222,500	
				RAZEM	222,500
5	KNNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - przełożenie 7szt. zjazdów z kostki oraz dwóch progów zwalniających z dostosowaniem ich wysokości do nowej nawierzchni	m2		
d.1		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		
d.1		830 * 4,2	m2	3 486,000	
				RAZEM	3 486,000
7	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
d.1		(1140 * 4,2) + (280 * 4,8)	m2	6 132,000	
				RAZEM	6 132,000
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
d.1		1420 * 0,3 * 2	m2	852,000	
				RAZEM	852,000