


420×297



Impregnowana (1x Dysperbit)
płyta OSB gr. 22 mm

Obróbki z blachy stalowej ocynk.
lakierowane, gr. 0,6 mm

POSADZKA NA GRUNCIE	
PLYTKI PODLOGOWE GRES	1,5cm
SZLICHTA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ ZGRZEWANĄ O OCZKACH 20x20 cm, DRUT Ø4 mm	6cm
FOLIA PE	0,2mm
POLISTYREN EKSPANDOWANY EPS 100	15cm
FOLIA PE	0,2mm
PODKŁAD BETONOWY C8/10	15cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA WARSZTAWAMI DO I _s >0,98	20cm
GRUNT RODZIMY	---

STROPODACH	
PAPA TERMÓZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTRZEMIĄJĄCA OGNIĄ (NRO)	---
TERMOIZOLACYJNE PŁYTY STYROPIANOWE OKLEJONE PAPĄ STYROPIANOWE	5-15cm
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU	25cm
PŁYTA ŻELBETOWA FILIGRAN SUFIT PODWIESZONY KASET. SYSTEM.	18cm
ZADASZENIE	---

PAPA TERMÓZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA TRUDNO ZAPALNA I NIEROZPRZESTREMIĄJĄCA OGNIĄ (NRO)	---
TERMOIZOLACYJNE PŁYTY STYROPIANOWE OKLEJONE PAPĄ STYROPIANOWE	2-5cm
PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU	10cm
PŁYTA ŻELBETOWA FILIGRAN TERMOIZOLACYJNE PŁYTY STYROPIANOWE	18cm
2xSIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	10cm
KASETY STALOWE SYSTEMOWE	0,5cm
---	---

ŚCIANA FUNDAMENTOWA - PONIŻEJ GRUNTU	
ZWIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA	---
BLOCZEK BETONOWY KL. 15 MPa	24cm
2xIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STYROPIAN EPS 100 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	18cm
2xSIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	---
2xIZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA KUBELKOWA - WYTŁOCZENIA W STRONIE ŚCIANY	---

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PŁYTKA	
TYNK CEM-WAP. KAT. III LUB GIPSOWY BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY E24 KL. 15 MPa	1,5cm
STYROPIAN EPS 70 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	24cm
2xSIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ PŁYTKI LICOWE Z CEGŁY ROZBIÓRKOWEJ SORTOWANEJ	20cm
---	0,5cm
---	2cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ATTYKA	
TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY	---
PODKŁAD TYNKARSKI	---
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	---
STYROPIAN EPS 70 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ (WELNA MINERALNA-REI60)	6cm
BLOCZEK WAPIENNO-PIASKOWY E24 KL. 15 MPa	24cm
STYROPIAN EPS 70 NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	25cm
SIATKA ZBROJĄCA Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ	---
PODKŁAD TYNKARSKI	---
TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY	---

UTWARDZENIE TERENU	
KOSTKA BETONOWA "POLBRUK"	6cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA	5cm
PODKŁAD Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA I _s >0,98	20cm
GRUNT RODZIMY	15cm
---	---

PRZEKRÓJ A-A

OBIEKT	BUDYNEK ZAPLECZA SPORTOWEGO	SKALA RYS.: 1:50
ADRES	UL. ŻWIRKI I WIGURY, 86-100 ŚWIECIE OBREĘB EWID. ŚWIECIE, DZ. NR EWID. 160/5, 192/8	DATA: 01.2024r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: A-4

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH

B**U**

JULITA TOMCZYŃSKA

ul. Bydgoska 2A; 86-100 Świecie

tel.: 603 359 135

e-mail: j.tomczynska@prokonto.pl

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
ERNEST B. ESSUJAN-MAJERSKI mgr inż. architekt	GP-KZ-7342/553/94 wzrost architektury bez ograniczeń	ARCHITEKTONICZNA	