

Kościan, 12.06.2023 r.

BZP. 271.1.9.2023

Do Wykonawców:

Dotyczy zamówienia: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na wykonanie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku w celu dostosowania budynku przy ul. Piłsudskiego 55 i ul. Grodziskiej 1 na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie w ramach zadania „Adaptacja budynku narożnikowego znajdującego się przy Ul. Piłsudskiego 55 oraz ul. Grodziskiej 1 w Kościanie na nową siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie przy ul. Grodziskiej 1 64-000 Kościan wraz z pierwszym wyposażeniem”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

#### **Pytanie 1:**

Projektowana stolarka wykonana z drewna malowana w kolorze białym, z elementami dekoracyjnymi zgodnie z rys. A-11 dołączonym do projektu budowlanego”. Zgodnie z załączonymi materiałami na parterze okna w górnej części są łukowe a na rys. A-11 oraz widoku elewacji okna parteru są prostokątne. Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie czy okna parteru mają być prostokątne bez zachowania historycznego wyglądu. W przypadku konieczności wykonania okien zakończonych łukowo prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

#### **Odpowiedź:**

Okna łukowe na parterze zostały przedstawione na rys. A-16 stanowiącym inwentaryzację aktualnego stanu zachowania budynku. Zgodnie z rysunkiem A-6 oraz A-11 okna należy wykonać jako prostokątne wraz z dostosowaniem otworów okiennych.

#### **Pytanie 2:**

Zgodnie z otrzymaną dokumentacją (rys A-17 Elewacja – inwentaryzacja) na parterze budynku nad istniejącymi oknami nie uwzględniono łukowych boniowanych elementów ozdobnych. Tak samo na rysunku A-6 „Elewacja projekt” na parterze nie uwzględniono tych elementów. Prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający

(zgodnie z projektem) zamierza zlikwidować w/w elementy ozdobne i zastąpić je tynkowaną boniowaną elewacją. W przypadku konieczności pozostawienia/odtworzenia tych elementów prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**Odpowiedź:**

Projektowany wygląd elewacji budynku został przedstawiony na rysunku A-6. Na parterze zastosowano poziome boniowanie pasowe od wysokości parapetów do gzymsu międzykondygnacyjnego. Projekt nie przewiduje boniowania łukowego w poziomie okien parteru.