

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Demontaż okien i montaż nowych				
1.1	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - Analogia wykucie ościeżnic okien	szt.	9,000		
1.2	KNR 4-01 0354-0300	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Analogia wykucie ościeżnic okien	szt.	6,000		
1.3	KNR 4-01 0354-0500	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	3,000		
1.4	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja usuniętych okien	kpl.	1,000		
1.5	KNNR 2 1101-0100	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 1,0 m2, fabrycznie wykończone	m2	4,100		
1.6	KNNR 2 1101-0200	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni do 2,0 m2, fabrycznie wykończone. Analogia montaż okna drewnianego	m2	12,267		
1.7	KNNR 2 1101-0300	Okna drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna drewniane jednoramowe o powierzchni ponad 2,0 m2, fabrycznie wykończone	m2	6,159		
1.8	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł. Analogia obsadzenie parapetów zewnętrznych stalowych w podstawowej palecie barw RAL	szt.	15,000		
1.9	KNR 4-01 0321-0100	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1,5 w ścianach z cegieł. Analogia parapety wewnętrzne - pominięto pomieszczenia z parapetem z płytek typu łazienka i kuchnia	szt.	13,000		
2		Roboty budowlane wykończeniowe + montaż balustrad				
2.1		Roboty wykończeniowe po montażu okien				
2.1.1	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm. Analogia. Tynki wewnętrzne po obsadzonych oknach Założono 110% z obmiaru.	m	65,160		
2.1.2	KNR 4-01 0708-0200	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem-wap.z wapna gaszonego na podłożu z cegieł,pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 25 cm. Analogia tynki wewnętrzne po oknach obsadzonych we wcześniejszych latach	m	54,000		
2.1.3	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". Analogia. Malowanie powierzchni wewnętrznej w około okien. Uwaga różne farby. Przyjęto powierzchnię 0,5m x długość szpalet.	m2	59,580		
2.1.4	KNR 4-01 0726-0100	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III/wapno gaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do 1 m2. Analogia uzupełnienie tynków zewnętrznych wokoło okien.	m2	11,900		
2.1.5	KNR-W 2-02 1519-0201	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposil" Analogia malowanie tynków zewnętrznych w kolorze białym.	m2	15,000		
2.2		Wymiana balustrady na balkonie				
2.2.1	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji. Analogia rozebranie balustrad tarasu na parterze i balkonu na pierwszym piętrze	m	31,380		
2.2.2	KNR 2-02 1209-0100	Balustrady tarasowe z pochwytami stalowymi. Balustrady ocynkowane i malowane proszkowo	m	31,380		
2.2.3	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów stalowych i drewnianych ze starych balustrad	kpl.	1,000		
2.3		Malowanie muru oporowego przy budynku. Malowanie spodu balkonów na zewnątrz				

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1	KNR 4-01 0709-0500	Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem-wap.na wapnie gasz.,na ścianach z cegły,pustaków ceramicznych,betonu,otynkowanie w jednym miejscu do 0,5 m2. Analogia uzupełnienie tynków	szt.	25,000		
2.3.2	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach. III kategoria tynku	m2	15,542		
2.3.3	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami emulsyjnymi. Mury oporowe	m2	15,542		
2.3.4	KNR 4-01 0722-0200	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo- wapiennych /wapno gaszone/ na ścianach,loggiach,balkonach. III kategoria tynku	m2	12,000		
2.3.5	KNR 4-01 1204-0400	Dwukrotne malowanie elewacji,betonu farbami emulsyjnymi.Analogia malowanie spodu balkonów	m2	12,000		
2.4		Demontaż płytek i montaż nowych na balkonie				
2.4.1	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej Analogia. Demontaż płytek na balkonie schodach. Odkucie płytek luźnych. Skucie płytek na policzku schodów zewnętrznych.	m2	3,960		
2.4.2	KNR 2-02 1121-0100	Okładziny schodów z płytek na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96). Analogia ułożenie płytek na stopniach i podstopnicach, tarasie oraz policzku schodów -przygotowanie podłoża	m2	3,960		
2.4.3	KNR 2-02 1121-0500	Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą kombinowaną o wymiarach 30x30 cm (B.I.nr 8/96). Analogia ułożenie płytek na stopniach i podstopnicach, tarasie oraz policzku schodów	m2	3,960		
2.4.4	Kalk. indywidualna	Wywizenie gruzu. Utylizacja odpadów	kpl.	1,000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 8%WK:

Wartość końcowa: