

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarza
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
INWESTOR : Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 30.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Korytarz parter - Kancelaria			
1.1		Malowanie			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		44,25	m ²	44,250	
				RAZEM	44,250
d.1.1	2 KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		23,35	m ²	23,350	
				RAZEM	23,350
d.1.1	3 KNR 4-01 1202-08 analogia	Przygotowanie powierzchni zmycie z poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku	m ²		
		191,626	m ²	191,626	
				RAZEM	191,626
d.1.1	4 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Maserit firmy Caparol powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem poz.3	m ²		
			m ²	191,626	
				RAZEM	191,626
d.1.1	5 KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.2	m ²	23,350	
				RAZEM	23,350
2		Korytarz IVp.			
2.1		Malowanie			
d.2.1	6 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		83,75	m ²	83,750	
				RAZEM	83,750
d.2.1	7 KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi folią	m ²		
		drzwi	m ²	23,270	
		<A>(1,30*2,80+1,60*2,45+1,60*2,45+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,10+0,90*2,20)	m ²	19,570	
		(1,30*2,80+1,60*2,45+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,20+0,90*2,10+1,00*2,20)	m ²		
				RAZEM	42,840
d.2.1	8 KNR 4-01 1202-08 analogia	Przygotowanie powierzchni zmycie z poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku	m ²		
		349,862+44,25	m ²	394,112	
				RAZEM	394,112
d.2.1	9 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Maserit firmy Caparol powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem poz.8	m ²		
			m ²	394,112	
				RAZEM	394,112
d.2.1	10 KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.7	m ²	42,840	
				RAZEM	42,840
3		Małe wejście do budynku			
d.3	11 KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie drzwi i ościeżnic taśmą i folią	m ²		
		1*2,2*3+1,7*2,5	m ²	10,850	
				RAZEM	10,850
d.3	12 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000
d.3	13 KNR 4-01 1202-08 analogia	Przygotowanie powierzchni zmycie z poszpachlowaniem nierówności i spękań powierzchni tynku	m ²		
		94,62	m ²	94,620	
				RAZEM	94,620
d.3	14 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą Maseri firmy Caparol powierzchni wewnętrznych - wraz z gruntowaniem poz.13	m ²		
			m ²	94,620	
				RAZEM	94,620
d.3	15 KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		poz.11	m ²	10,850	
				RAZEM	10,850
d.3	16 KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,2*2,5	m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 4-01 d.3 1215-10	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianymi i wangami	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
18	KNNR-W 3 d.3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		25,5	m ²	25,500	
				RAZEM	25,500