


Rzeczne prowadzenia istniejącego uzbrojenia przyjęto orientacyjnie. W obrębie istniejącego uzbrojenia prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

- przez przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić rzędne: terenu, posadowienia budynku,
- trasę wyciążyć geodezyjnie, a wykonany (przez zasypaniem wykopu) zainstalować przez służby geodezyjne
- całoc robót wykonan ściśle w/g "INSTRUKCJI WYKONANIA
- 1. ODBIORU ROBÓT" producenta rur,
- podsypek i zasypkę rur wykonać zgodnie z aktualnymi normami i instrukcją producenta rur.



PPD WroTECH Sp. z o.o.		ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel.: 71 357 57 57, e-mail: biuro@wrotech.pl	
Investor:	GMINA MIEJSKA PIECHOWICE ul. KRYSZTAŁOWA 49, 58-573 PIECHOWICE		
Temat zadania /adres inwestycji:	ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W PIECHOWICACH - ETAP I ul. Cmentarna / Piastowska, dz. nr 47, 46/3, 238, obręb 1.0004 gm. miejska PIECHOWICE		
Temat rysunku:	PROFIL SIECI DRENARSKIEJ - CZ. I WRAZ Z PRZKROJEM WYKOPU		
Branża:	Projektowała:	Sprawdzający:	
SANITARNA	mgr inż. Dorota Serebnicka - Rawicka nr upr. 614/01/DUW	mgr inż. Marek Rachuba nr upr. 244/DOŚ/06	
Data: 07.2021-rev. 15.11.2023	Stadium: Projekt WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	Nr rysunku: 1:100/1000
			S-03