

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU						WYKOŃCZENIA		
nr	nazwa	pow. (m^2)	wysokość do sufitu (m)	wys. konstr. (m)	rodzaj s. podw. lub okładzina stropu	wykończenie sufitu	wykończenie posadzki	wykończenie ścian
0.01	WIATROŁAP	15,08	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.02	KLATKA SCHODOWA	32,78	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.03	KOMUNIKACJA	155,38	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.04	KLATKA SCHODOWA	28,18	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.05	PORTIERNIA	8,42	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	2x farba lateksowa
0.06	POMIESZCZENIE SOCJALNE	14,00	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	2x farba lateksowa
0.07	TOALETA	4,39	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.08	SEKRETARIAT	29,62	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.09	GABINET DYREKTORA	23,29	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.10	GABINET WICEDYREKTORA	18,87	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.11	GABINET KIEROWNIKA PNZ	18,51	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.12	GABINET PEDAGOGA	18,42	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.13	KOMUNIKACJA	36,98	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.14	POMIESZCZENIE SOCJALNE	17,49	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	2x farba lateksowa
0.15	TOALETA	4,87	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.16	POMIESZCZENIE KASY	7,57	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.17	POKÓJ ADMINISTRACJI	18,40	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.18	POKÓJ ADMINISTRACJI	18,40	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.19	POKÓJ ADMINISTRACJI	18,48	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.20	GABINET PSYCHOLOGA	16,88	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.21	GABINET REWALIDACYJNY	16,83	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.22	GABINET REWALIDACYJNY	16,84	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.23	GABINET POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ	17,57	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.24	KLATKA SCHODOWA	34,74	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.25	ZAPLECZE GABINETU	5,59	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.26	GABINET PROFILAKTYKI STOMATOLOGICZNEJ	24,19	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.27	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	4,69	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.28	TOALETA DLA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,06	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.29	GABINET REWALIDACYJNY	14,60	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.30	GABINET REWALIDACYJNY	14,77	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.31	GABINET KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZY	14,74	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.32	GABINET KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZY	14,61	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.33	GABINET KOMPENSACYJNO-WYRÓWNAWCZY	14,74	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.34	GABINET PIONIZACJI DZIECI	15,45	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.35	GABINET MASAŻU	15,45	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.36	GABINET REWALIDACYJNY	13,98	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.37	GABINET REWALIDACYJNY	13,49	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.38	GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	36,44	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.39	GABINET INTEGRACJI SENSORYCZNEJ	42,87	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.40	KLATKA SCHODOWA	6,96	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.41	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,61	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.42	POMIESZCZENIE SUCHEGO BASENU	21,66	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.43	SALA DOGOTERAPII	34,55	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.44	MAGAZYN AULI	18,07	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.45	GARDEROBA AULI	14,72	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.46	SALA REHABILITACJI RUCHU	59,63	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.47	SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ	63,32	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina sportowa pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.48	SALA STYMULACJI POLISENSORYCZNEJ	59,49	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.49	SZATNIA PRACOWNIKÓW MĘSKA	11,04	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.50	SANITARIAT MĘSKI	6,53	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.51	SANITARIAT DAMSKI	6,51	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.52	SZATNIA PRACOWNIKÓW DAMSKA	18,01	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.53	SALA SPORTOWA	409,60	8,28-8,95	8,33-9,00	aku. podw. bezpośr. między dźwigarami	p.aku. 120x60x3,5 cm	wykładzina sportowa pvc	lamperia 2,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.54	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,21	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.55	PRZEDSIONEK TOALETY	2,81	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.56	TOALETA PRACOWNIKÓW I NAUCZYCIELI	3,31	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.57	MAGAZYN NA SPRZĘT SPORTOWY	24,96	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.58	KOMUNIKACJA	19,39	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.59	ROZDZIELNIA ENN	20,07	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.60	WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY	24,32	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.61	GARAŻ	43,73	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.62	WARSZTAT KONSERWATORA	28,03	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.63	MAGAZYN ROWERÓW I WÓZKÓW	18,81	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.64	POMIESZCZENIE NA ODPADY	20,91	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.65	KLATKA SCHODOWA	19,36	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.66	SZATNIA UCZNIÓW MĘSKA	28,55	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.67	SANITARIAT MĘSKI	20,21	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.68	SZATNIA UCZNIÓW DAMSKA	28,31	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.69	SANITARIAT DAMSKI	20,21	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.70	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	6,04	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.71	PRZEDSIONEK TOALETY	6,19	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.72	TOALETA OGÓLN. DAMSKA/DLA OS. NIEP.	5,71	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.73	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,21	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.74	POMIESZCZENIE PRZEWIJANIA	4,29	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.75	KOMUNIKACJA	26,56	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.76	MAGAZYN ODZIEŻY BRUDNEJ	8,30	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.77	POMIESZCZENIE PRALEK	21,05	3,30	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.78	POMIESZCZENIE SUSZAREK	21,44	3,30	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.79	MAGAZYN ODZIEŻY CZYSTEJ	6,80	3,50	3,51	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.80	POMIESZCZENIE PRASOWANIA	15,87	3,30	3,51	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	płytki cer. do wysokości pomieszczenia
0.81	POMIESZCZENIE KRAWCOWYCH	15,83	3,30	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x1,5 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.82	KOMUNIKACJA	37,31	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.83	KOMUNIKACJA	83,02	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.84	KOMUNIKACJA	129,04	3,00	3,51	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.85	WIATROŁAP	9,27	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.86	PORTIERNIA	7,08	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	2x farba lateksowa
0.87	SZATNIA	14,46	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.88	KLATKA SCHODOWA	6,31	3,20	3,21	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.89	TOALETA OGÓLN. DLA OS. NIEPEŁNOSPRAW.	5,41	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.90	PRZEDSIONEK TOALETY	4,09	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.91	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA MĘSKA	12,29	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.92	TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA DAMSKA	6,37	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.93	PRZEDSIONEK TOALETY	3,95	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku.hig. 60x60x1,5 cm	gres strukturalny R12	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.94	POMIESZCZENIE SOCJALNE	9,90	2,80	3,21	podw. GK	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.95	SANITARIAT	7,45	2,80	3,21	podw. GK	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.96	POKÓJ WYCHOWAWCÓW	16,64	2,80	3,21	podw. GK	2x farba lateksowa	wykładzina pvc	2x farba lateksowa
0.97	SALA RTV	45,72	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.98	KLATKA SCHODOWA	10,72	3,20	3,21	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.99	ŚWIETLICA	33,89	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.100	ŚWIETLICA	33,89	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykładzina pvc	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
0.101	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,58	3,20	3,21	tynk cem.-wap.	2x farba lateksowa	gres 30x30	płytki cer. do 2,2m/pow. 2x f. lateksowa
0.102	KOMUNIKACJA	79,75	3,00	3,21	podw. akustyczny	p.aku. 60x60x4 cm	wykł. pvc antypośliz. R10	lamperia 1,5m/pow. 2x f. lateksowa
	SUMA:	2608,98						
ETAP I	SUMA POWIERZCHNI CZĘŚCI DYDAKTYCZNEJ:	2299,21						
ETAP II	SUMA POWIERZCHNI INTERNATU:	309,77						

Legenda

- ściany konstrukcyjne - bloczki wapienno-piaskowe
- elementy konstrukcyjne monolityczne żelbetowe
- ściany działowe - bloczki gazobetonowe
- zabudowy elementów instalacji - system GK
- elewacja wentylowana - system kasetonów stalowych
- termoizolacja - wełna skalna niepalna
- termoizolacja - styrodur XPS/PIR
- ściany i elementy oddzielenia ppoż oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 120
- ściany i elementy oddzielenia ppoż oraz wydzielenia ppoż ≥ REI 60
- H25/30 — hydrant ppoż DN25 uniwersalny wnękowy/zawieszany z miejscem na gaśnicę, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki 75x90x18, wymiar wnęki 77x92x20 cm, spód wnęki +50 cm od posadzki
- H25/30 — hydrant ppoż DN25 z miejscem na gaśnicę i drzwiami w ściance bocznej, wąż dł. 30 m, wym. skrzynki 28x90x70, wymiar wnęki 30x92 cm, spód wnęki +50 cm od posadzki wykończonej
- S.D. EI120 — wypełnienie systemowe szczeliny dylatacyjnej do uzyskania odporności ogniowej min. EI 120
- ścianki sanitarne systemowe z laminatu HPL
- SZ — drzwi wyposażone w samozamykacze
- drzwi zamontowane w sposób umożliwiający wyłożenie skrzydła na ścianę
- drzwi z otworami wentylacyjnymi
- 360[370] 130[140] — nawias [.] określa szerokość i wysokość otworu okiennego w murze,wartości podane bez nawiasu [.] określają światło ościeżnicy

UWAGA. Wymiary i lokalizację wnęk ściennych pod montaż hydrantów przed wykonaniem należy zweryfikować z projektem branży sanitarnej. Hydranty z drzwiami w ściance bocznej ustawia się na podporach w systemie producenta.

UWAGA. Pomiędzy wierzchami ścian działowych pełniących funkcje pożarowe REI60/120 a stropami należy wykonać przeciwpożarowe systemowe wypełnienia szczelin do uzyskania odporności ogniowej min. EI60/120 (wg klasy ściany).

UWAGA. Wszystkie stropy w obiekcie projektowane w funkcji oddzielenia ppoż. Stropy i podciągi, na których ustawia się ściany działowe w funkcji odddzielenia pożarowego REI120 należy wykonać w klasie min. REI120.

UWAGA. W pomieszczeniach, dla których nie zapewnia się wentylacji grawitacyjnej stosuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Oznaczenia kanałów i projekt wentylacji mechanicznej wg branży sanitarnej.

UWAGA. Rozpatrywać łącznie z pozostałymi projektami branżowymi.

RZUT PARTERU
1:100

UWAGA. Podane na rzutach wysokości nadproży "n+2.10" oznaczają wys. liczoną od posadzki wykończonej do spodu nadproża bez wykończenia. Jeżeli na rzutach nie oznaczono wysokości nadproża, należy przyjmować wysokość bazową n+2.07.

FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE		Data: XII 2018
Adres inwestycji	DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 142102_1.0026 PRUSZKÓW, UL. WAPIENNA 2, 05-800 PRUSZKÓW		A-PW-02
Inwestor	POWIAT PRUSZKOWSKI		Skala 1:100
Adres Inwestora	UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW		Branża / Etap
Temat rysunku	RZUT PARTERU		ARCH / PW
Branża Architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła nr upr. 21/SLOKK/2013 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. arch. Mikołaj Gemel	str. 115