

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. RUSZAJNY
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym + geodezyjny pomiar powykonawczy 0,2	km		
			km	0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 110	m ²		
			m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
4	KNR 2-31 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 110	m ²		
			m ²	110,000	
				RAZEM	110,000
5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 96	m		
			m	96,000	
				RAZEM	96,000
6	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 140	m ²		
			m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
7	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie i uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 140	m ²		
			m ²	140,000	
				RAZEM	140,000
8	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
9	KNR AT-03 0102-03	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1210	m ²		
			m ²	1210,000	
				RAZEM	1210,000
14	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0,3 m ² 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładkowym na odległość 2 km 87	m ³		
			m ³	87,000	
				RAZEM	87,000

X

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W M. RUSZAJNY
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 0706-06	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych - malowanie grubowarstwowe. 12	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 5-10 1103-02	Montaż znaków drogowych na słupkach - zgodnie z projektem organizacji ruchu. 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000

X